















โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 6 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.3 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นหินเกล็ดขัดมันฝังเส้น PVC แบ่งแนว	486.00	ตร.ม.	277.00	134,622.00	153.00	74,358.00	208,980.00	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12" x 12"	46.00	ตร.ม.	283.00	13,018.00	125.00	5,750.00	18,768.00	
	- พื้นปูแผ่นทางเท้า ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	1,793.00	ตร.ม.	410.00	735,130.00	-	-	735,130.00	รวมค่าแรง
	- พื้นปูหินแกรนิตในประตอ ขนาด 0.40 x 0.80 ม.	24.00	ตร.ม.	993.00	23,832.00	198.00	4,752.00	28,584.00	
	- คันทันสำเร็จรูป	794.00	ม.	153.00	121,482.00	61.00	48,434.00	169,916.00	
	- พื้นปูกระเบื้องยาง หน้า 2.5 มม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	1,308.00	ตร.ม.	333.00	435,564.00	40.00	52,320.00	487,884.00	
	- พื้นทาสีวทราลัยล้าง	38.00	ตร.ม.	254.00	9,652.00	158.00	6,004.00	15,656.00	
	- พื้นปูพรม	404.00	ตร.ม.	1,170.00	472,680.00	80.00	32,320.00	505,000.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวขัดหายาบ	126.00	ตร.ม.	-	-	61.00	7,686.00	7,686.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ขัดมันทำระบบกันซึม ชนิดอคริลิกโพลีเอสเตอร์สีเทา	1,682.00	ตร.ม.	383.00	644,206.00	105.00	176,610.00	820,816.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ขัดมันทำระบบกันซึม แบบทาปูนเคมี (ในถ้ำน้ำและบ่อบำบัด)	380.00	ตร.ม.	342.00	129,960.00	70.00	26,600.00	156,560.00	
	- บัวหินขัดในท	3,778.00	ม.	180.00	680,040.00	75.00	283,350.00	963,390.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC. 4" สำเร็จรูป	1,310.00	ม.	81.00	106,110.00	38.00	49,780.00	155,890.00	
	- บัวเชิงผนังยาง สูง 10 ซม.	437.00	ม.	36.00	15,732.00	40.00	17,480.00	33,212.00	
	- บัวเชิงผนังทราลัยล้าง	63.00	ม.	122.00	7,686.00	68.00	4,284.00	11,970.00	
	- บัวเชิงผนังทาสีน้ำมัน	93.00	ม.	18.00	1,674.00	18.00	1,674.00	3,348.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานตกแต่งผิวพื้น</b>				<b>3,531,388.00</b>		<b>791,402.00</b>	<b>4,322,790.00</b>	





โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 8 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.5 งานประตู - หน้าต่าง								
	ประตู								
	- ป1	2.00	ชุด	37,060.00	74,120.00	-	-	74,120.00	รวมค่าแรง
	- ป2	9.00	ชุด	27,710.00	249,390.00	-	-	249,390.00	รวมค่าแรง
	- ป3	8.00	ชุด	35,615.00	284,920.00	-	-	284,920.00	รวมค่าแรง
	- ป5	43.00	ชุด	24,565.00	1,056,295.00	-	-	1,056,295.00	รวมค่าแรง
	- ป5'	4.00	ชุด	25,245.00	100,980.00	-	-	100,980.00	รวมค่าแรง
	- ป6	2.00	ชุด	13,940.00	27,880.00	-	-	27,880.00	รวมค่าแรง
	- ป7	8.00	ชุด	12,920.00	103,360.00	-	-	103,360.00	รวมค่าแรง
	- ป8	24.00	ชุด	10,285.00	246,840.00	-	-	246,840.00	รวมค่าแรง
	- ป9	14.00	ชุด	18,990.00	265,860.00	-	-	265,860.00	รวมค่าแรง
	- ป10	33.00	ชุด	10,795.00	356,235.00	-	-	356,235.00	รวมค่าแรง
	- ป14	12.00	ชุด	9,520.00	114,240.00	-	-	114,240.00	รวมค่าแรง
	- ป15	7.00	ชุด	26,350.00	184,450.00	-	-	184,450.00	รวมค่าแรง
	- ป16	12.00	ชุด	25,755.00	309,060.00	-	-	309,060.00	รวมค่าแรง
	- ป18	2.00	ชุด	20,020.00	40,040.00	-	-	40,040.00	รวมค่าแรง
	- D.1	2.00	ชุด	25,400.00	50,800.00	-	-	50,800.00	รวมค่าแรง
	ยอดยกไป				3,464,470.00		-	3,464,470.00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*









โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 11 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ (สี่ขา)								
	- ส่วนนั่งราบบนหมอน้ำชักโครก พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	4,050.00	40,500.00	298.00	2,980.00	43,480.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังวางบนคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	3,411.00	27,288.00	298.00	2,384.00	29,672.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ + ที่วางของ	8.00	ชุด	3,150.00	25,200.00	298.00	2,384.00	27,584.00	
	พลาสติกและกระจกอย่างดี				-		-	-	
	- โป๊ะใส่สวาระชาย ชนิดครึ่งท่อน สูงจากพื้น 60 ซม. พร้อมอุปกรณ์	44.00	ชุด	9,441.00	415,404.00	335.00	14,740.00	430,144.00	
	- แผงกั้นที่πί่สวาระชาย	34.00	ชุด	1,593.00	54,162.00	170.00	5,780.00	59,942.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดเคลือบแข็งขนาด 4" x 6" สูงจากพื้น 55 ซม.	11.00	ชุด	612.00	6,732.00	103.00	1,133.00	7,865.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผนัง สูงจากพื้น 60 ซม.	120.00	ชุด	405.00	48,600.00	70.00	8,400.00	57,000.00	
	- ที่ใส่สบู่ ชนิดเคลือบแข็ง ขนาด 4" x 8" สูงจากพื้น 1.20 ม.	10.00	ชุด	450.00	4,500.00	103.00	1,030.00	5,530.00	
	- สายชำระ	11.00	ชุด	675.00	7,425.00	35.00	385.00	7,810.00	
	- กระจกวาง หน้า 5 มม. หลังกรุ่นอัดยาง 4 มม. กรอบบานอลูมิเนียม	185.00	ตร.พ.	126.00	23,310.00	-	-	23,310.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	8.00	ชุด	1,953.00	15,624.00	70.00	560.00	16,184.00	
	- ราวจับประตูโครเมียม อย่างหนา ยาว 60 ซม.	9.00	ชุด	1,341.00	12,069.00	70.00	630.00	12,699.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลว	32.00	ชุด	972.00	31,104.00	55.00	1,760.00	32,864.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น	46.00	ชุด	405.00	18,630.00	25.00	1,150.00	19,780.00	
	- Stop Valve	236.00	ชุด	261.00	61,596.00	35.00	8,260.00	69,856.00	
	ยอดยกไป				792,144.00		51,576.00	843,720.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป ร 4

แผ่นที่ 13 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ								
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน										
2	งานสถาปัตยกรรม	2.7 งานตกแต่งบันได, ทางลาด, ราวบันได และราวกันตก															
										บันได ST-1 (2 ชุด)	-	-	-	-	-	-	
										- ชั้นบันไดและลูกตั้ง ปูหินแกรนิต กว้าง 0.35 x สูง 0.15 ม.	-	ม.	993.00	-	-	-	-
										- จมูกบันไดพันททราย เซาะร่องกันลื่น 3 ร่อง	114.00	ม.	-	-	130.00	14,820.00	-
										- บัวเชิงผนังหินแกรนิต สูง 0.10 ม.	-	ม.	225.00	-	220.00	-	-
										บันได ST-2 (4 ชุด)	-	-	-	-	-	-	-
										- ชั้นบันไดและลูกตั้ง ทำผิวทราวล้าง	70.00	ม.	254.00	17,780.00	99.00	6,930.00	24,710.00
										- ขานพักทำผิวทราวล้าง	12.00	ตร.ม.	254.00	3,048.00	99.00	1,188.00	4,236.00
										- บัวเชิงผนังทราวล้าง สูง 0.10 ม.	36.00	ม.	122.00	4,392.00	68.00	2,448.00	6,840.00
										บันได ST-3, ST-5 (2 ชุด)	-	-	-	-	-	-	-
										- ชั้นบันไดและลูกตั้ง ทำผิวหินขัด	-	ม.	277.00	-	179.00	-	-
										- จมูกบันไดของเหลืออง ขนาด 2" ชนิดมียางกันลื่น 3 เส้น	-	ม.	855.00	-	38.00	-	-
										- ขานพักทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	277.00	-	153.00	-	-
										- ราวจับเสแตนเลส Ø 3" พร้อมขวยึดผนัง	114.00	ม.	774.00	88,236.00	-	-	88,236.00
- บัวเชิงผนังหินขัดในที่สูง 0.10 ม.	-	ม.	180.00	-	75.00	-	-	-									
	ยอดยกไป			113,456.00		25,386.00	138,842.00										

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 14 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	113,456.00	-	25,386.00	138,842.00	
2.7	งานตอกแฉ่งบันได, ทางลาด, ราวบันได และราวกันตก								
	บันได ST-4 (2 ชุด)								
	- ชั้นบันไดและลูกตั้ง บุกหินแกรนิต กว้าง 0.50 x สูง 0.171 ม.	-	ม.	993.00	-	350.00	-	-	
	- जूกุกบันไดเซาะร่องกั้นเส้น	264.00	ม.	-	-	130.00	34,320.00	34,320.00	
	- บัวเชิงผนังหินแกรนิต สูง 0.10 ม.	38.00	ม.	225.00	8,550.00	220.00	8,360.00	16,910.00	
	บันได ST-6 (4 ชุด)								
	- ชั้นบันไดและลูกตั้ง ทำผิวหินขัด	-	ม.	277.00	-	179.00	-	-	
	- जूกุกบันไดทองเหลือง ขนาด 2" ชนิดมียางกั้นเส้น 3 เส้น	-	ม.	855.00	-	38.00	-	-	
	- ขานพักทำผิวหินขัด	-	ตร.ม.	277.00	-	153.00	-	-	
	- ราวบันได (ตามแบบ)	-	ม.	3,150.00	-	-	-	-	
	- บัวเชิงผนังหินขัดในที่สูง 0.10 ม.	-	ม.	180.00	-	75.00	-	-	
	บันได ST-7 (7 ชุด)								
	- ชั้นบันไดและลูกตั้ง ทำผิวทรายล้าง	15.00	ม.	254.00	3,810.00	99.00	1,485.00	5,295.00	
	- ขานพักทำผิวทรายล้าง	3.00	ตร.ม.	254.00	762.00	99.00	297.00	1,059.00	
	ยอดยกไป				126,578.00		69,848.00	196,426.00	

*Wisdom*





โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 16 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน				
2	งานสถาปัตยกรรม	2.8 งานทาสี - พ่นสี	- ทาสีพลาสติก ชนิดทากายนอก	3,173.00	ตร.ม.	41.00	130,093.00	28.00	88,844.00	218,937.00	
			- ทาสีพลาสติก ชนิดทากายใน	20,398.00	ตร.ม.	36.00	734,328.00	28.00	571,144.00	1,305,472.00	
			- ทาสีน้ำมัน	-	ตร.ม.	50.00	-	38.00	-	-	
			- พ่นสีพดเจอร์	405.00	ตร.ม.	315.00	127,575.00	-	-	127,575.00	รวมค่าแรง
			- ทาสีพลาสติก ชนิดทากายนอก (ซีตล้างใต้)	1,685.00	ตร.ม.	47.00	79,195.00	28.00	47,180.00	126,375.00	
			- สีกันสนิม	-	ตร.ม.	36.00	-	35.00	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานทาสี - พ่นสี				1,071,191.00		707,168.00		1,778,359.00			



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร4

หน้าที่ 17 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	<b>2.9 งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- ทำระบบป้องกันลวก ระบบเดินท่อระบายน้ำ พร้อมสถานีบำบัดน้ำเสียกำจัดปลวก	-	ตร.ม.	120.00	-	-	-	-	
	กำจัดปลวก (เฉพาะใต้ฐานอาคารศาลากลาง)	-							
	- ป้ายระมัดระวังอาคาร สเตนเลสที่กรวด ขนาด 0.50 x 0.30 ม. ยกขอบ 1"	1.00	ชุด	14,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	รวมค่าแรง
	- เคาน์เตอร์รับ-ส่งหนังสือ/รับจ่ายค.ส.ล. บันไดแกรนิต กว้าง 0.60 ม. (นอกห้อง)		ม.	3,520.00	-	-	-	-	
	- เคาน์เตอร์รับ-ส่งหนังสือ/รับจ่าย ทำตู้เก็บพร้อมลิ้นชัก สลับช่องใส่เครื่องแม่	4.00	ม.	12,320.00	49,280.00	-	-	49,280.00	รวมค่าแรง
	แม่เหล็ก กรูม้อตลัก ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง 0.90 ม. (ในห้อง)								
	- ตู้ติดป้ายประกาศกรอบลูมิเนียม บานเลื่อนสลับ กระจกใส	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	รวมค่าแรง
	5 ม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.								
	- ป้ายชื่อตัวหนังสือโลหะ พับขึ้นรูป ทำสีทอง สูง 0.30 ม.	-	ชุด	24,000.00	-	-	-	-	
	ข้อความ "ศาลากลางจังหวัดลำพูน"								
	- ฝาเก็บน้ำสแตนเลส ขนาด 1.00 x 1.00 ม.	4.00	ชุด	3,040.00	12,160.00	-	-	12,160.00	
	- เสาขุมหีบขบรททำปูนปั้นฐานเสาและหัวเสา ขนาด 0.40x0.40x4.30 ม.	16.00	ต้น	5,200.00	83,200.00	-	-	83,200.00	
	- บัวปูนปั้นรอบอาคาร ระดับพื้นชั้นที่ 1 ขนาด 0.15 x 0.50 ม.	202.00	ม.	680.00	137,360.00	-	-	137,360.00	รวมค่าแรง
	- ป้ายชื่อหน้าห้องแผนกต่างๆ และป้ายสัญลักษณ์ (แม่เหล็ก)	166.00	ชุด	1,200.00	199,200.00	-	-	199,200.00	
	- ผนังกันตกระเบียงฯ สูง 1.60 ม. ทำปูนปั้นตามรูปแบบ	-	ม.	1,440.00	-	-	-	-	
	- ครัวพร้อมหัวปูนปั้นแนวตั้ง น1 และ น2 ชั้นที่ 1 ขนาด 0.10x0.20 ม.	65.00	ม.	360.00	23,400.00	-	-	23,400.00	รวมค่าแรง
	<b>ยอดยกไป</b>				<b>543,000.00</b>		<b>-</b>	<b>543,000.00</b>	







โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีวิชัย อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 20 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 ระบบท่อน้ำโสโครก								
	3.1.1 ระบบท่อน้ำโสโครก (ท่อPVC 8.5 )								
	- ขนาด Dia. 6"	80.00	เมตร	244.00	19,520.00	99.00	7,920.00	27,440.00	
	- ขนาด Dia. 4"	120.00	เมตร	127.00	15,240.00	50.00	6,000.00	21,240.00	
	- ขนาด Dia. 3"	21.60	เมตร	80.00	1,728.00	32.00	691.20	2,419.20	
	- ขนาด Dia. 2"	22.50	เมตร	36.00	810.00	23.00	517.50	1,327.50	
	3.1.2 ซ้อนต่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	lot	12,968.00	12,968.00	4,376.80	4,376.80	17,344.80	
	3.1.3 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.00	lot	4,322.80	4,322.80	1,458.80	1,458.80	5,781.60	
	3.1.4 ทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี และ สัณฐาน	1.00	lot	2,161.20	2,161.20	729.60	729.60	2,890.80	
	3.1.5 SCO.	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 6"	8.00	ชุด	640.00	5,120.00	135.00	1,080.00	6,200.00	
	- ขนาด Dia. 4"	4.00	ชุด	360.00	1,440.00	90.00	360.00	1,800.00	
	3.1.6 CO.	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	37.00	ชุด	360.00	13,320.00	90.00	3,330.00	16,650.00	
	3.1.7 FCO.	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	37.00	ชุด	800.00	29,600.00	180.00	6,660.00	36,260.00	
	- ขนาด Dia. 3"	12.00	ชุด	800.00	9,600.00	162.00	1,944.00	11,544.00	
	ยอดยกไป				115,830.00		35,067.90	150,897.90	

*Was Suan*





โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 22 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.2 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
	3.2.1 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง ( ท่อPVC 8.5 )								
	- ขนาด Dia. 4"	47.40	เมตร	127.00	6,019.80	50.00	2,370.00	8,389.80	
	- ขนาด Dia. 3"	90.00	เมตร	80.00	7,200.00	32.00	2,880.00	10,080.00	
	- ขนาด Dia. 2"	112.50	เมตร	36.00	4,050.00	23.00	2,587.50	6,637.50	
	3.2.2 ซ่อมต่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	lot	6,901.20	6,901.20	2,329.20	2,329.20	9,230.40	
	3.2.3 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.00	lot	2,300.40	2,300.40	776.40	776.40	3,076.80	
	3.2.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และ ล้างถังไขมัน	1.00	lot	1,150.00	1,150.00	388.00	388.00	1,538.00	
	3.2.5 P-TRAP	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	138.00	ตัว	200.00	27,600.00	68.00	9,384.00	36,984.00	
	3.2.6 SCCO.	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	8.00	ชุด	360.00	2,880.00	90.00	720.00	3,600.00	
	- ขนาด Dia. 3"	1.00	ชุด	280.00	280.00	68.00	68.00	348.00	
	3.2.7 CO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	1.00	ชุด	280.00	280.00	68.00	68.00	348.00	
	3.2.8 FCO.	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	24.00	ชุด	800.00	19,200.00	162.00	3,888.00	23,088.00	
	ยอดยกไป				77,861.40		25,459.10	103,320.50	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 24 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล			-	-	-	-	-	
	3.3 ระบบท่อระบายอากาศ				-		-	-	
	3.3.1 ระบบท่อระบายอากาศ ( ท่อPVC 8.5 )				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	57.60	เมตร	80.00	4,608.00	32.00	1,843.20	6,451.20	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	27.00	เมตร	58.00	1,566.00	23.00	621.00	2,187.00	
	- ขนาด Dia. 2"	144.00	เมตร	36.00	5,184.00	23.00	3,312.00	8,496.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	93.60	เมตร	23.00	2,152.80	23.00	2,152.80	4,305.60	
	3.3.2 ซ็อกต่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	lot	5,397.60	5,397.60	1,821.60	1,821.60	7,219.20	
	3.3.3 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.00	lot	1,799.20	1,799.20	607.20	607.20	2,406.40	
	3.3.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และ ล้างถังน้ำ	1.00	lot	899.60	899.60	303.60	303.60	1,203.20	
	3.3.5 AVC.	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	180.00	720.00	4,320.00	
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	796.00	3,184.00	162.00	648.00	3,832.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	5.00	ชุด	728.00	3,640.00	149.00	745.00	4,385.00	
	3.3.6 ซ็อกต่ออ่างล้างจานพลาสติกแทนเลส	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	680.00	2,720.00	68.00	272.00	2,992.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	3.00	ชุด	680.00	2,040.00	68.00	204.00	2,244.00	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ระบบท่อระบายอากาศ				36,791.20		13,250.40	50,041.60	



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีวิชัย อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 25 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.4 ระบบท่อประปา								
	3.4.1 งานเดินท่อประปา ( ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี มอก.277 )								
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	เมตร	466.00	2,796.00	214.00	1,284.00	4,080.00	
	- ขนาด Dia. 3"	33.00	เมตร	268.00	8,844.00	147.00	4,851.00	13,695.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	64.00	เมตร	212.00	13,568.00	113.00	7,232.00	20,800.00	
	- ขนาด Dia. 2"	19.00	เมตร	177.00	3,363.00	88.00	1,672.00	5,035.00	
	3.4.2 ซ้อนต่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	lot	9,287.20	9,287.20	3,134.40	3,134.40	12,421.60	
	3.4.3 อุปกรณ์ขัดแฉงวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.00	lot	3,095.60	3,095.60	1,044.80	1,044.80	4,140.40	
	3.4.4 ทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสี และ ล้างถัง	1.00	lot	1,548.00	1,548.00	522.40	522.40	2,070.40	
	3.5.5 ทิ้งน้ำ	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1/2"	14.00	ชุด	80.00	1,120.00	23.00	322.00	1,442.00	
	3.4.6 STOP VALVE	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1/2"	153.00	ชุด	200.00	30,600.00	23.00	3,519.00	34,119.00	
	3.4.7 FLEXIBLE CONNECTOR	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	4.00	ชุด	3,160.00	12,640.00	360.00	1,440.00	14,080.00	
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	2,136.00	8,544.00	270.00	1,080.00	9,624.00	
					-		-	-	
	ยอดยกไป				95,405.80		26,101.60	121,507.40	

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 26 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	95,405.80	-	26,101.60	121,507.40	
	3.4 ระบบท่อประปา				-			-	
	3.4.8 ประตูน้ำ OS & Y VALVE								
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด	5,163.00	10,326.00	360.00	720.00	11,046.00	
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	3,218.00	6,436.00	270.00	540.00	6,976.00	
	3.4.9 ประตูน้ำ GATE VALVE								
	- ขนาด Dia. 3"	8.00	ชุด	2,611.00	20,888.00	270.00	2,160.00	23,048.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	10.00	ชุด	1,904.00	19,040.00	225.00	2,250.00	21,290.00	
	- ขนาด Dia. 2"	31.00	ชุด	838.00	25,978.00	180.00	5,580.00	31,558.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	4.00	ชุด	525.00	2,100.00	135.00	540.00	2,640.00	
	- ขนาด Dia. 1"	23.00	ชุด	307.00	7,061.00	90.00	2,070.00	9,131.00	
	3.4.10 ประตูน้ำ NON-SLAM CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	19,600.00	78,400.00	270.00	1,080.00	79,480.00	
	3.4.11 ประตูน้ำ CHECK VALVE								
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	2,440.00	4,880.00	270.00	540.00	5,420.00	
	3.4.12 ประตูน้ำ FOOT VALVE								
	- ขนาด Dia. 4"	4.00	ชุด	6,256.00	25,024.00	360.00	1,440.00	26,464.00	
	ยอดยกไป				295,538.80		43,021.60	338,560.40	









โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 29 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.6 ระบบท่อระบายน้ำฝน								
	3.6.1 ระบบท่อระบายน้ำฝน ( ท่อPVC 8.5 )								
	- ขนาด Dia. 6"	-	เมตร	244.00	-	99.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	-	เมตร	127.00	-	50.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	-	เมตร	80.00	-	32.00	-	-	
	3.6.2 ซ่อมต่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	lot	15,416.10	15,416.10	5,202.90	5,202.90	20,619.00	
	3.6.3 อุปกรณ์ยึดแนวท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.00	lot	5,138.70	5,138.70	1,734.30	1,734.30	6,873.00	
	3.6.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และ ถักเสี้ยน	1.00	lot	2,569.20	2,569.20	867.30	867.30	3,436.50	
	3.6.5 RFD.	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ตัว	1,384.00	2,768.00	162.00	324.00	3,092.00	
	3.6.6 RD.	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 6"	32.00	ตัว	1,304.00	41,728.00	252.00	8,064.00	49,792.00	
	- ขนาด Dia. 3"	102.00	ตัว	680.00	69,360.00	162.00	16,524.00	85,884.00	
	3.6.7 ซ่อมต่ออ่อนขยายแนวท่อน้ำฝน	-			-		-	-	
	- ขนาด Dia. 6"	13.00	ชุด	1,000.00	13,000.00	135.00	1,755.00	14,755.00	
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ชุด	840.00	1,680.00	90.00	180.00	1,860.00	
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	680.00	1,360.00	68.00	136.00	1,496.00	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ระบบท่อระบายน้ำฝน</b>				<b>153,020.00</b>		<b>34,787.50</b>	<b>187,807.50</b>	

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 30 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
	3.7 ระบบท่อดับเพลิง								
	3.7.1 งานเดินท่อดับเพลิง ( ท่อเหล็กดำ ASTM A53 SCH. #40 )								
	- ขนาด Dia. 8"	-	เมตร	1,039.00	-	482.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 6"	33.80	เมตร	668.00	22,578.40	270.00	9,126.00	31,704.40	
	- ขนาด Dia. 4"	150.40	เมตร	381.00	57,302.40	153.00	23,011.20	80,313.60	
	- ขนาด Dia. 3"	-	เมตร	268.00	-	108.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	-	เมตร	205.00	-	81.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	-	เมตร	126.00	-	63.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	41.20	เมตร	94.00	3,872.80	45.00	1,854.00	5,726.80	
	- ขนาด Dia. 1 1/4"	185.70	เมตร	79.00	14,670.30	41.00	7,613.70	22,284.00	
	- ขนาด Dia. 1"	280.16	เมตร	58.00	16,249.28	32.00	8,965.12	25,214.40	
	3.7.2 ซ่อมต่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	lot	45,035.18	45,035.18	13,510.60	13,510.60	58,545.78	
	3.7.3 อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.00	lot	17,730.95	17,730.95	5,319.29	5,319.29	23,050.24	
	3.7.4 ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และ สัญลักษณ์	1.00	lot	8,865.48	8,865.48	2,659.64	2,659.64	11,525.12	
	3.7.5 ตู้ดับเพลิง	-							
	- ตู้ดับเพลิง FHC	-	ชุด	12,000.00	-	1,350.00	-	-	
	- ตู้ดับเพลิง FHC 2 ชั้น	-	ชุด	19,200.00	-	1,350.00	-	-	
	ยอดยกไป				186,304.79		72,059.55	258,364.34	



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีวิชัย อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

แผ่นที่ 31 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	186,304.79	-	72,059.55	258,364.34	
	3.7 ระบบท่อดับเพลิง			-	-	-	-	-	
	3.7.6 ถังดับเพลิงเคมี ชนิด A B C ขนาด 15 ปอนด์	21.00	ชุด	880.00	18,480.00	45.00	945.00	19,425.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี ชนิด CO 2 ขนาด 10 ปอนด์	11.00	ชุด	4,640.00	51,040.00	45.00	495.00	51,535.00	
	3.7.7 หัวกระจายน้ำดับเพลิง SPRINKLER	-	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด 1/2" ชนิด PENDENT	554.00	ชุด	96.00	53,184.00	45.00	24,930.00	78,114.00	
	3.7.8 END TEST LINE	-	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด 1"	4.00	ชุด	960.00	3,840.00	90.00	360.00	4,200.00	
	3.7.9 ประตูน้ำ OS & Y GATE VALVE UL/FM	-	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 8"	-	ชุด	16,000.00	-	720.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	4.00	ชุด	6,800.00	27,200.00	360.00	1,440.00	28,640.00	
	- ขนาด Dia. 3"	-	ชุด	5,440.00	-	270.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	-	ชุด	5,440.00	-	225.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	2.00	ชุด	545.00	1,090.00	180.00	360.00	1,450.00	
	3.7.10 ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE UL/FM	-	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด Dia. 8"	-	ชุด	9,600.00	-	720.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ชุด	3,600.00	21,600.00	360.00	2,160.00	23,760.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	1.00	ชุด	2,608.00	2,608.00	225.00	225.00	2,833.00	
	ยอดยกไป				365,346.79		102,974.55	468,321.34	

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 32 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	365,346.79	-	102,974.55	468,321.34	
3.7	ระบบท่อดับเพลิง			-	-	-	-	-	
3.7.11	ประตูลูก Butterly Valve UL/FM	-							
	- ขนาด Dia. 8"	-	ชุด	13,632.00	-	720.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	-	ชุด	6,080.00	-	360.00	-	-	
3.7.12	ประตูลูก Floor Control Valve พร้อมอุปกรณ์	-							
	- ขนาด Dia. 4"	4.00	ชุด	8,400.00	33,600.00	360.00	1,440.00	35,040.00	
3.7.13	ประตูลูก PRL Valve พร้อมอุปกรณ์	-							
	- ขนาด Dia. 6"	-	ชุด	43,680.00	-	540.00	-	-	
	- ขนาด Dia. 1"	-	ชุด	4,000.00	-	90.00	-	-	
3.7.14	ประตูลูก Alarm Valve UL/FM	-							
	- ขนาด Dia. 4"	-	ชุด	28,800.00	-	360.00	-	-	
3.7.15	ประตูลูก Foot Valve	-							
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	-	ชุด	3,528.00	-	225.00	-	-	
3.7.16	Flexible Connector	-							
	- ขนาด Dia. 8"	1.00	ชุด	9,072.00	9,072.00	720.00	720.00	9,792.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	1.00	ชุด	1,736.00	1,736.00	225.00	225.00	1,961.00	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				409,754.79		105,359.55	515,114.34	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*









โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4  
 หน้าที่ 35 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล			-	-	-	-	-	
	3.9 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ								
	3.9.1 เครื่องสูบน้ำดับเพลิง FIRE PUMP	-	ชุด	2,109,120.00	-	22,500.00	-	-	
	1500 แกลลอน / นาที ที่ความสูง 80 เมตร								
	พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมอัตโนมัติ UL/FM								
	3.9.2 เครื่องสูบน้ำ JOCKY PUMP	1.00	ชุด	78,080.00	78,080.00	4,500.00	4,500.00	82,580.00	
	20 แกลลอน / นาที ที่ความสูง 90 เมตร								
	พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมอัตโนมัติ UL/FM								
	3.9.3 เครื่องสูบน้ำประปา WATER PUMP	4.00	ชุด	60,160.00	240,640.00	4,500.00	18,000.00	258,640.00	
	500 ลิตร / นาที ที่ความสูง 45 เมตร								
	3.9.4 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์	-	set	36,800.00	-	-	-	-	
	งานเดินระบบไฟฟ้าและท่อร้อยสาย	2.00							
	3.9.5 เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP SET 200 ลิตร / นาที	-	ชุด	117,120.00	-	4,500.00	-	-	
	ที่ความสูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมอัตโนมัติ								
	3.9.6 เครื่องเติมอากาศ SUMERSIBLE EJECTOR	8.00	ชุด	87,840.00	702,720.00	2,250.00	18,000.00	720,720.00	
	1.8 KG / ชม. ที่ความลึก 2.7 เมตร								
	3.9.7 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์	4.00	set	27,200.00	108,800.00	-	-	108,800.00	
	งานเดินระบบไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ			1,130,240.00			40,500.00	1,170,740.00	

















โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 41 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	งานระบบไฟฟ้ากำลัง			-	-	-	-	-	
	แผงลิวต์ซีเกียร์แรงต่ำ								
	MDB1								
	- ACB 2,500AT, 4P IC 50 kA Drawout Type W/Mortor Drive, Ground Fault Protection, Under voltage with time delay unit, Keylock	1.00	Set	402,738.00	402,738.00	-	-	402,738.00	
	- ACB 1600AT, 3P IC 50 kA	1.00	Set	216,240.00	216,240.00	-	-	216,240.00	
	- ACB 1000AT, 3P IC 50 kA	1.00	Set	176,120.00	176,120.00	-	-	176,120.00	
	- MCCB 630AT, 3P IC 50 kA	-	Set	94,792.00	-	-	-	-	
	- MCCB 63AT, 3P IC 50 kA	-	Set	7,272.00	-	-	-	-	
	- 60kVAR CAP. BANK 525V	-	Set	7,920.00	-	-	-	-	
	- POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEP	-	Set	50,400.00	-	-	-	-	
	- CAPACITOR MAGNETIC CONTACTOR	-	Set	6,720.00	-	-	-	-	
	- HRC FUSE W/ 3 POLE FUSE BASE	-	Set	1,800.00	-	-	-	-	
	- DETUNE 400/415V 7%	-	Set	12,800.00	-	-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER TYPE 1	-	Set	20,000.00	-	-	-	-	
	- COMBINATION TYPE SURGE ARRESTER DEVICE 80kA	-	Set	40,000.00	-	-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a	1.00	Lot	785,045.00	785,045.00	145,800.00	145,800.00	930,845.00	
	มอก.1436-2540 (STANDARD : IEC61439-1&2 FROM 2)	-			-			-	
	ยอดยกไป				1,580,143.00		145,800.00	1,725,943.00	

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 42 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	1,580,143.00	-	145,800.00	1,725,943.00	
	แผงสวิชท์เกียร์แรงต่ำ			-	-	-	-	-	
	MDB2			-	-	-	-	-	
	- ACB 2,500AT, 4P IC 50 kA Drawout Type W/Mortor	2.00	Set	402,738.00	805,476.00	-	-	805,476.00	
	Drive, Ground Fault Protection, Under votage with time delay unit, keylock	-		-	-	-	-	-	
	- ACB 1600AT, 3P IC 50 kA	1.00	Set	216,240.00	216,240.00	-	-	216,240.00	
	- ACB 1000AT, 3P IC 50 kA	1.00	Set	176,120.00	176,120.00	-	-	176,120.00	
	- MCCB 300AT, 3P IC 50 kA	4.00	Set	41,616.00	166,464.00	-	-	166,464.00	
	- MCCB 63AT, 3P IC 50 kA	-	Set	7,272.00	-	-	-	-	
	- 60kVAR CAP. BANK 525V	-	Set	7,920.00	-	-	-	-	
	- POWER FACTOR CONTROLLER 12 STEP	-	Set	50,400.00	-	-	-	-	
	- CAPACITOR MAGNETIC CONTACTOR	-	Set	6,720.00	-	-	-	-	
	- HRC FUSE W/ 3 POLE FUSE BASE	-	Set	1,800.00	-	-	-	-	
	- DETUNE 400/415V 7%	-	Set	12,800.00	-	-	-	-	
	- DIGITAL POWER METER TYPE 1	-	Set	20,000.00	-	-	-	-	
	- COMBINATION TYPE SURGE ARRESTER DEVICE 80kA	-	Set	40,000.00	-	-	-	-	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING FROM 2a	1.00	Lot	1,040,000.00	1,040,000.00	129,600.00	129,600.00	1,169,600.00	
	มอก.1436-2540 (STANDARD : IEC61439-1&2 FROM 2)	-		-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				3,984,443.00		275,400.00	4,259,843.00	

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*









โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 45 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	งานระบบไฟฟ้ากำลัง			-	-	-	-	-	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์								
	L11A								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	5.00	Set	353.00	1,765.00	32.00	160.00	1,925.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	L11B								
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	2.00	Set	353.00	706.00	32.00	64.00	770.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	13.00	Set	151.00	1,963.00	32.00	416.00	2,379.00	
	L12A								
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	6.00	Set	353.00	2,118.00	32.00	192.00	2,310.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	20.00	Set	151.00	3,020.00	32.00	640.00	3,660.00	
	ยอดยกไป				13,045.00		2,208.00	15,253.00	

*Jan 15, 2023*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4  
 แผ่นที่ 46 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	13,045.00	-	2,208.00	15,253.00	
	แฟงย่อยและ เซอร์ทิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L12B	-			-		-	-	
	- แฟงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	353.00	353.00	32.00	32.00	385.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	11.00	Set	151.00	1,661.00	32.00	352.00	2,013.00	
	L13A	-			-		-	-	
	- แฟงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	11.00	Set	151.00	1,661.00	32.00	352.00	2,013.00	
	L13B	-			-		-	-	
	- แฟงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	353.00	1,412.00	32.00	128.00	1,540.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	18.00	Set	151.00	2,718.00	32.00	576.00	3,294.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				21,303.00		3,744.00	25,047.00	

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 47 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	21,303.00	-	3,744.00	25,047.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์								
	L14A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	353.00	706.00	32.00	64.00	770.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	L14B	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	353.00	2,118.00	32.00	192.00	2,310.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	L15A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	353.00	706.00	32.00	64.00	770.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	20.00	Set	151.00	3,020.00	32.00	640.00	3,660.00	
	ยอดยกไป				33,742.00		5,952.00	39,694.00	

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4  
 หน้า 48 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	33,742.00	-	5,952.00	39,694.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L15B	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	6.00	Set	353.00	2,118.00	32.00	192.00	2,310.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	18.00	Set	151.00	2,718.00	32.00	576.00	3,294.00	
	L15B/2	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	10.00	Set	353.00	3,530.00	32.00	320.00	3,850.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	L16A/1	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				46,487.00		7,968.00	54,455.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 49 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	46,487.00	-	7,968.00	54,455.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์ L16A/2	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	9.00	Set	353.00	3,177.00	32.00	288.00	3,465.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	L17A	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	6.00	Set	353.00	2,118.00	32.00	192.00	2,310.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	20.00	Set	151.00	3,020.00	32.00	640.00	3,660.00	
	L21A	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	5.00	Set	353.00	1,765.00	32.00	160.00	1,925.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	ยอดยกไป				60,946.00		10,176.00	71,122.00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 50 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	60,946.00	-	10,176.00	71,122.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L21B/1	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	27.00	Set	151.00	4,077.00	32.00	864.00	4,941.00	
	L21B/2	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	10.00	Set	353.00	3,530.00	32.00	320.00	3,850.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	L22A	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	353.00	1,412.00	32.00	128.00	1,540.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	19.00	Set	151.00	2,869.00	32.00	608.00	3,477.00	
	ยอดยกไป				74,193.00		12,384.00	86,577.00	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 51 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	74,193.00	-	12,384.00	86,577.00	
	แผงย่อยและ เซอร์किิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L22B	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	3.00	Set	353.00	1,059.00	32.00	96.00	1,155.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	18.00	Set	151.00	2,718.00	32.00	576.00	3,294.00	
	L22B/2	-							
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	-	Set	10,872.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	L23A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	18.00	Set	151.00	2,718.00	32.00	576.00	3,294.00	
	L23B	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	353.00	2,118.00	32.00	192.00	2,310.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	21.00	Set	151.00	3,171.00	32.00	672.00	3,843.00	
	ยอดยกไป				88,695.00		15,072.00	103,767.00	


โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 52 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	88,695.00	-	15,072.00	103,767.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L24A	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	L24B	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	6.00	Set	353.00	2,118.00	32.00	192.00	2,310.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	21.00	Set	151.00	3,171.00	32.00	672.00	3,843.00	
	L25A	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	14.00	Set	151.00	2,114.00	32.00	448.00	2,562.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				99,873.00		17,184.00	117,057.00	

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 53 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	99,873.00	-	17,184.00	117,057.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L25B	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	2.00	Set	353.00	706.00	32.00	64.00	770.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	L26A	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	15.00	Set	151.00	2,265.00	32.00	480.00	2,745.00	
	L26B	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	6.00	Set	353.00	2,118.00	32.00	192.00	2,310.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	21.00	Set	151.00	3,171.00	32.00	672.00	3,843.00	
	ยอดยกไป				111,455.00		19,296.00	130,751.00	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 54 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	111,455.00	-	19,296.00	130,751.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L27A	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	15.00	Set	151.00	2,265.00	32.00	480.00	2,745.00	
	L28A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	15.00	Set	151.00	2,265.00	32.00	480.00	2,745.00	
	L31A	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	5.00	Set	353.00	1,765.00	32.00	160.00	1,925.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	20.00	Set	151.00	3,020.00	32.00	640.00	3,660.00	
	ยอดยกไป			-	-	-	-	-	
					122,431.00		21,408.00	143,839.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4  
 แผ่นที่ 56 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	133,560.00	-	23,424.00	156,984.00	
	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L32A/2	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	7.00	Set	353.00	2,471.00	32.00	224.00	2,695.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	L32B/1	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
	L32B/2	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	7.00	Set	353.00	2,471.00	32.00	224.00	2,695.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	ยอดยกไป			-	144,542.00	-	25,152.00	169,694.00	

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 57 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	144,542.00	-	25,152.00	169,694.00	
	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L33A	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	L33B	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	L34A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	5.00	Set	353.00	1,765.00	32.00	160.00	1,925.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	21.00	Set	151.00	3,171.00	32.00	672.00	3,843.00	
	L34B/1	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
	ยอดยกไป				159,595.00		28,128.00	187,723.00	





โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 แผ่นที่ 59 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	171,330.00	-	30,144.00	201,474.00	
	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L35B/2	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	10.00	Set	151.00	1,510.00	32.00	320.00	1,830.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	L36A	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	18.00	Set	151.00	2,718.00	32.00	576.00	3,294.00	
	L41A	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	5.00	Set	353.00	1,765.00	32.00	160.00	1,925.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	20.00	Set	151.00	3,020.00	32.00	640.00	3,660.00	
	ยอดยกไป			-	182,306.00	-	32,256.00	214,562.00	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 60 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	182,306.00	-	32,256.00	214,562.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L41B/1	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
	L41B/2	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	8.00	Set	353.00	2,824.00	32.00	256.00	3,080.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	5.00	Set	151.00	755.00	32.00	160.00	915.00	
	L42A/1	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
	ยอดยกไป				193,435.00		34,272.00	227,707.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 61 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	193,435.00	-	34,272.00	227,707.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์								
	L42A/2	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	7.00	Set	353.00	2,471.00	32.00	224.00	2,695.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	L42B/1	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
	L42B/2	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	7.00	Set	353.00	2,471.00	32.00	224.00	2,695.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	ยอดยกไป				204,417.00		36,000.00	240,417.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 62 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	204,417.00	-	36,000.00	240,417.00	
	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์								
	L43A	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	L43B	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	17.00	Set	151.00	2,567.00	32.00	544.00	3,111.00	
	L44A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	5.00	Set	353.00	1,765.00	32.00	160.00	1,925.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	21.00	Set	151.00	3,171.00	32.00	672.00	3,843.00	
	L44B/1	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
	ยอดยกไป				219,470.00		38,976.00	258,446.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4  
 แผ่นที่ 63 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	219,470.00	-	38,976.00	258,446.00	
	แผงย่อยและ เซอร์किิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L44B/2	-							
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	7.00	Set	353.00	2,471.00	32.00	224.00	2,695.00	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	151.00	604.00	32.00	128.00	732.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	L45A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	353.00	1,412.00	32.00	128.00	1,540.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	19.00	Set	151.00	2,869.00	32.00	608.00	3,477.00	
	L45B/1	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
	ยอดยกไป				231,205.00		40,992.00	272,197.00	

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4  
 แผ่นที่ 64 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	231,205.00	-	40,992.00	272,197.00	
	แผงย่อยและ เซอร์किตเบรกเกอร์ L45B/2	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 30 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	11,376.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	10.00	Set	353.00	3,530.00	32.00	320.00	3,850.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	151.00	302.00	32.00	64.00	366.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	3.00	Set	151.00	453.00	32.00	96.00	549.00	
	L46A	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 30AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	18.00	Set	151.00	2,718.00	32.00	576.00	3,294.00	
	L46B	-		-	-	-	-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 kA	4.00	Set	353.00	1,412.00	32.00	128.00	1,540.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	19.00	Set	151.00	2,869.00	32.00	608.00	3,477.00	
	ยอดยกไป			-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
					243,546.00		43,008.00	286,554.00	







โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562


แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 65 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	243,546.00	-	43,008.00	286,554.00	
	แผงย่อยและ เซอร์किิตเบรกเกอร์								
	L47A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	353.00	1,412.00	32.00	128.00	1,540.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	19.00	Set	151.00	2,869.00	32.00	608.00	3,477.00	
	L47B	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	353.00	1,412.00	32.00	128.00	1,540.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	19.00	Set	151.00	2,869.00	32.00	608.00	3,477.00	
	L48A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	353.00	1,412.00	32.00	128.00	1,540.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	19.00	Set	151.00	2,869.00	32.00	608.00	3,477.00	
	ยอดยกไป				256,842.00		45,312.00	302,154.00	







โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562  
 หน้าที่ 66 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	256,842.00	-	45,312.00	302,154.00	
	แผงย่อยและ เซอร์किิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L49A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 40AT 1P IC 6 KA	4.00	Set	353.00	1,412.00	32.00	128.00	1,540.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 KA	1.00	Set	151.00	151.00	32.00	32.00	183.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	19.00	Set	151.00	2,869.00	32.00	608.00	3,477.00	
	E1A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	27.00	Set	151.00	4,077.00	32.00	864.00	4,941.00	
	E1B	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	27.00	Set	151.00	4,077.00	32.00	864.00	4,941.00	
	E2A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	27.00	Set	151.00	4,077.00	32.00	864.00	4,941.00	
	ยอดยกไป				273,505.00		48,672.00	322,177.00	




โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 67 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	273,505.00	-	48,672.00	322,177.00	
	แผงย่อยและ เซอร์किิตเบรกเกอร์				-		-	-	
	E2B	-			-		-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	27.00	Set	151.00	4,077.00	32.00	864.00	4,941.00	
	E3A	-			-		-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	27.00	Set	151.00	4,077.00	32.00	864.00	4,941.00	
	E3B	-			-		-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	27.00	Set	151.00	4,077.00	32.00	864.00	4,941.00	
	E4A	-			-		-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	27.00	Set	151.00	4,077.00	32.00	864.00	4,941.00	
	E4B	-			-		-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 KA	27.00	Set	151.00	4,077.00	32.00	864.00	4,941.00	
	ยอดยกไป				293,890.00		52,992.00	346,882.00	

โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 68 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	293,890.00	-	52,992.00	346,882.00	
	แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	ERA	-							
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	-	Set	10,872.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	ERB	-							
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 75AT 3P IC 25 kA	-	Set	10,872.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	6.00	Set	151.00	906.00	32.00	192.00	1,098.00	
	LG-A	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
	LG-B	-							
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 kA	-	Set	12,384.00	-	1,080.00	-	-	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	24.00	Set	151.00	3,624.00	32.00	768.00	4,392.00	
	ยอดยกไป				304,762.00		55,296.00	360,058.00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*











โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 72 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1	งานระบบไฟฟ้ากำลัง			-	-	-	-	-	
	สายไฟฟ้าและสายควบคุมแสงสว่าง								
	- XLPE 0.6/1 kV 300 Sq.mm.	3,700.00	m	1,278.00	4,728,600.00	99.00	366,300.00	5,094,900.00	
	- FRC 185 Sq.mm.	200.00	m	1,100.00	220,000.00	81.00	16,200.00	236,200.00	
	- FRC 95 Sq.mm.	1,600.00	m	579.00	926,400.00	57.00	91,200.00	1,017,600.00	
	- FRC 50 Sq.mm.	50.00	m	308.00	15,400.00	47.00	2,350.00	17,750.00	
	- FRC 16 Sq.MM.	400.00	m	119.00	47,600.00	25.00	10,000.00	57,600.00	
	- FRC 2.5 Sq.MM.	150.00	m	34.00	5,100.00	10.00	1,500.00	6,600.00	
	- IEC 01 300 SQ.MM	1,656.00	m	855.00	1,415,880.00	99.00	163,944.00	1,579,824.00	
	- IEC 01 240 SQ.MM	1,000.00	m	683.00	683,000.00	86.00	86,000.00	769,000.00	
	- IEC 01 95 SQ.MM.	1,967.00	m	271.00	533,057.00	47.00	92,449.00	625,506.00	
	- IEC 01 50 SQ.MM.	8,825.00	m	138.00	1,217,850.00	34.00	300,050.00	1,517,900.00	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	300.00	m	96.00	28,800.00	25.00	7,500.00	36,300.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	800.00	m	72.00	57,600.00	21.00	16,800.00	74,400.00	
	- ACCESSORIES	1.00	Lot	460,196.30	460,196.30	92,414.00	92,414.00	552,610.30	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน สายไฟฟ้าและสายควบคุมแสงสว่าง				10,339,483.30		1,246,707.00	11,586,190.30	

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*







โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 74 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	587,136.00	-	64,272.00	651,408.00	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>								
	- ดวงโคมกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	12.00	Set	488.00	5,856.00	104.00	1,248.00	7,104.00	
	T8, 1-10W ชนิดให้แสง COOLWHITE 800 ลูเมน ค่า THD < 10%, PF > 0.9, CRI > 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดเพดาน								
	- ดวงโคมกล่องเหล็ก COMPACT ACRYLIC LOUVER หลอด LED	95.00	Set	1,112.00	105,640.00	104.00	9,880.00	115,520.00	
	TUBE T8, 1-20W ชนิดให้แสง COOLWHITE 4,000K, 1,600 ลูเมน ค่า THD < 10%, PF > 0.9, CRI > 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังเหนือกระจก								
	- ดวงโคมกล่องเหล็ก COMPACT ALRYLIC LOUVER หลอด LED	20.00	Set	752.00	15,040.00	104.00	2,080.00	17,120.00	
	TUBE T8, 1-10W ชนิดให้แสง COOLWHITE 800 ลูเมน ค่า THD < 10%, PF > 0.9, CRI > 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังเหนือกระจก								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กแบบ V-SHAPE หลอด LED TUBE T8,	86.00	Set	1,656.00	142,416.00	122.00	10,492.00	152,908.00	
	2-20W ชนิดให้แสง COOLWHITE 4,000K, 2x1.600 ลูเมน ค่า THD < 10%, PF > 0.9, CRI > 80 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดเพดาน								
	ยอดยกไป				856,088.00		87,972.00	944,060.00	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*







































โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 87 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)			-	-	-	-	-	
ชั้น 1									
	- CDU.&FCS.-1/08 (25,000 BTU/Hr,Cassette Type)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	1,035.00	1,035.00	25,035.00	
	- CDU.&FCU.-1/17 (30,000 BTU/Hr,Cassette Type)	1.00	ชุด	29,200.00	29,200.00	1,035.00	1,035.00	30,235.00	
	- CDU.&FCS.-1/18 (25,000 BTU/Hr,Cassette Type)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	1,035.00	1,035.00	25,035.00	
	- CDU.&FCU.-1/26 (36,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	30,640.00	30,640.00	1,553.00	1,553.00	32,193.00	
	- CDU.&FCU.-1/27 (30,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	25,360.00	25,360.00	1,035.00	1,035.00	26,395.00	
	- CDU.&FCS.-1/28 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	11,200.00	11,200.00	1,035.00	1,035.00	12,235.00	
	- CDU.&FCU.-1/29 TO 1/30 (36,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	2.00	ชุด	30,640.00	61,280.00	1,553.00	3,106.00	64,386.00	
	- CDU.&FCS.-1/31 (18,000 BTU/Hr,Cassette Type)	1.00	ชุด	22,400.00	22,400.00	1,035.00	1,035.00	23,435.00	
	- CDU.&FCS.-1/32 (18,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	18,640.00	18,640.00	1,035.00	1,035.00	19,675.00	
	- CDU.&FCU.-1/33 TO 1/36 (36,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	2.00	ชุด	30,640.00	61,280.00	1,553.00	3,106.00	64,386.00	
	- CDU.&FCU.-1/37 (18,000 BTU/Hr,Ceiling Mounted Type)	1.00	ชุด	18,640.00	18,640.00	1,035.00	1,035.00	19,675.00	
	- CDU.&FCS.-1/38 (18,000 BTU/Hr,Cassette Type)	1.00	ชุด	22,400.00	22,400.00	1,035.00	1,035.00	23,435.00	
	- CDU.&FCS.-1/39 (25,000 BTU/Hr,Cassette Type)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	1,395.00	1,395.00	25,395.00	
	- CDU.&FCS.-1/40 (18,000 BTU/Hr,Cassette Type)	1.00	ชุด	22,400.00	22,400.00	1,035.00	1,035.00	23,435.00	
	- CDU.&FCS.-1/52 (25,000 BTU/Hr,Cassette Type)	1.00	ชุด	24,000.00	24,000.00	1,035.00	1,035.00	25,035.00	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป			419,440.00	419,440.00		20,545.00	439,985.00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*





















โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 94 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	152,710.00	-	10,054.00	162,764.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ			-	-	-	-	-	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	1,023.00	เมตร	7.00	7,161.00	6.00	6,138.00	13,299.00	
	- 4 sq.mm.	498.00	เมตร	10.00	4,980.00	9.00	4,482.00	9,462.00	
	- 6 sq.mm.	191.00	เมตร	17.00	3,247.00	11.00	2,101.00	5,348.00	
	- 10 sq.mm.	521.00	เมตร	30.00	15,630.00	14.00	7,294.00	22,924.00	
	Accessories	1.00	แพคเกจ	2,551.20	2,551.20	860.40	860.40	3,411.60	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia.1/2"	-	เมตร	20.00	-	19.00	-	-	
	- Dia.3/4"	-	เมตร	29.00	-	21.00	-	-	
	2) IMC								
	- Dia.1/2"	-	เมตร	43.00	-	23.00	-	-	
	- Dia.3/4"	-	เมตร	57.00	-	24.00	-	-	
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	แพคเกจ	5,109.60	5,109.60	1,724.40	1,724.40	6,834.00	
	ยอดยกไป				191,388.80		32,653.80	224,042.60	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*









โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

แผ่นที่ 97 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	หมวดงานปรับปรุงพื้นที่ลานโถงกลางอาคารและทางเท้ารอบอาคาร								
6	งานปรับปรุงพื้นที่ลานโถงกลางอาคารและทางเท้ารอบอาคาร								
	1. หมวดงานสถาปัตยกรรม (ปรับปรุงพื้นที่ลานโถงกลางอาคารและทางเท้ารอบอาคาร)								
	1.1 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูแผ่นทางเท้า รอบอาคาร	734.00	ตร.ม.	410.00	300,940.00	-	-	300,940.00	รวมค่าแรง
	- พื้นปูบล็อกทางเท้า สีส้ม-สีเหลือง (ลานกลางอาคาร)	2,138.00	ตร.ม.	750.00	1,603,500.00	-	-	1,603,500.00	รวมค่าแรง
	- พื้นปูบล็อกทางเท้า สีดำ (ขอบลานกลางอาคาร)	248.00	ม.	650.00	161,200.00	-	-	161,200.00	รวมค่าแรง
	- ขอบคันทันสำเร็จรูป	248.00	ฟอน	153.00	37,944.00	61.00	15,128.00	53,072.00	
	2. งานบริเวณ								
	- พื้น ค.ส.ล. (S0)	2,138.00	ตร.ม.	320.00	684,160.00	-	-	684,160.00	”
	3. งานระบบสุขาภิบาล								
	3.1 ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	-	ม.	23.00	-	23.00	-	-	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ	-	LOT	-	-	-	-	-	
	3.2 ระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 1/2"	224.00	ม.	12.53	2,806.72	23.00	5,152.00	7,958.72	
	- ก้อนน้ำ Dia. 1/2"	12.00	ชุด	80.00	960.00	23.00	276.00	1,236.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	LOT	1,122.00	1,122.00	336.00	336.00	1,458.00	
	ยอดยกไป				2,792,632.72		20,892.00	2,813,524.72	

TS

msr inc

AFB

TS



















โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ปร.4  
 แผ่นที่ 103 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8.1	งานระบบสุขาภิบาลฝั่งบริเวณ								
	1. งานเดินท่อระบายน้ำ								
	- ท่อค.ส.ล. ขนาด Dia 0.40 เมตร	-	ม.	493.00	-	-	-	-	
	- ท่อค.ส.ล. ขนาด Dia 0.50 เมตร	-	ม.	809.00	-	-	-	-	
	- ท่อค.ส.ล. ขนาด Dia 0.60 เมตร	654.00	ม.	986.00	644,844.00	-	-	644,844.00	รวมค่าแรง
	- ท่อค.ส.ล. ขนาด Dia 1.00 เมตร	574.00	ม.	2,363.00	1,356,362.00	-	-	1,356,362.00	รวมค่าแรง
	2. งานบ่อพักท่อระบายน้ำ	-							
	- บ่อพักท่อขนาด Dia 0.40 เมตร ฝา ค.ส.ล.	-	บ่อ	2,700.00	-	-	-	-	
	- บ่อพักท่อขนาด Dia 0.50 เมตร ฝา ค.ส.ล.	-	บ่อ	3,546.00	-	-	-	-	
	- บ่อพักท่อขนาด Dia 0.60 เมตร ฝา ค.ส.ล.	59.00	บ่อ	3,744.00	220,896.00	-	-	220,896.00	รวมค่าแรง
	- บ่อพักท่อขนาด Dia 0.60 เมตร ฝา ตะแกรงเหล็ก	6.00	บ่อ	5,300.00	31,800.00	-	-	31,800.00	รวมค่าแรง
	- บ่อพักท่อขนาด Dia 1.00 เมตร ฝา ค.ส.ล.	40.00	บ่อ	7,461.00	298,440.00	-	-	298,440.00	รวมค่าแรง
	- บ่อพักท่อขนาด Dia 1.00 เมตร ฝา ตะแกรงเหล็ก	-	บ่อ	8,631.00	-	-	-	-	
	3. งานเดินท่อเมนประปา								
	- ท่อ PB 200 psi ขนาด Dia 3"	145.00	เมตร	558.00	80,910.00	136.00	19,720.00	100,630.00	
	4. ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบ	1.00	lot	27,625.00	27,625.00	13,154.00	13,154.00	40,779.00	
	5. อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.00	lot	6,907.00	6,907.00	3,288.00	3,288.00	10,195.00	
	6. ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และ สัญลักษณ์	1.00	lot	3,453.00	3,453.00	1,644.00	1,644.00	5,097.00	
	ยอดยกไป				2,671,237.00		37,806.00	2,709,043.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*



















โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แบบ ป.ร.4  
 แผ่นที่ 110 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	101,784.00	-	10,536.00	112,320.00	
9.3	แผงย่อยและ เซอร์คิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
CP1		-							
	- SELECTOR SWITCH Auto/Man/Off	1.00	Set	234.00	234.00	100.00	100.00	334.00	
	- PHOTO SWITCH	1.00	Set	509.00	509.00	60.00	60.00	569.00	
	- LED PILOT LIGHT	6.00	Set	81.00	486.00	60.00	360.00	846.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR 80A AC3 DUTY 2NO.+2NC.	6.00	Set	4,230.00	25,380.00	165.00	990.00	26,370.00	
	- ตู้ใส่อุปกรณ์วงจรควบคุมไฟแสงสว่างบริเวณ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	Set	1,080.00	1,080.00	500.00	500.00	1,580.00	
	MPG2	-			-			-	
	- MCCB 150AT, 3P IC25 KA	1.00	Set	8,334.00	8,334.00	-	-	8,334.00	
	- CUBICLE W/METERING (OUT DOOR TYPE) พร้อมฐานคอนกรีตตามแบบ	1.00	Set	76,500.00	76,500.00	8,500.00	8,500.00	85,000.00	
	- หลักระบายดิน COPPER BOND ใต้รับมาตรฐาน (UL LISTED) ขนาด 5/8 นิ้ว	1.00	Set	810.00	810.00	250.00	250.00	1,060.00	
	ยาว 2.40 เมตร	-			-			-	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	216.00	216.00	60.00	60.00	276.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป				215,333.00		21,356.00	236,689.00	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ 2548/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 111 / 115

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา			-	215,333.00	-	21,356.00	236,689.00	
	9.3 แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์			-	-	-	-	-	
	L2	-			-		-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 100AT 3P IC 25 KA	1.00	Set	13,932.00	13,932.00	1,200.00	1,200.00	15,132.00	
	- MINIATURE CB. 32AT 3P IC 6 KA	10.00	Set	170.00	1,700.00	36.00	360.00	2,060.00	
	- หลักลายตัน COPPER BOND ใต้รับมาตรฐาน (UL LISTED) ขนาด 5/8 นิ้ว	1.00	Set	810.00	810.00	250.00	250.00	1,060.00	
	ยาว 2.40 เมตร	-			-		-	-	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	216.00	216.00	60.00	60.00	276.00	
	CP2	-			-		-	-	
	- SELECTOR SWITCH Auto/Man/Off	1.00	Set	234.00	234.00	100.00	100.00	334.00	
	- PHOTO SWITCH	1.00	Set	509.00	509.00	60.00	60.00	569.00	
	- LED PILOT LIGHT	10.00	Set	81.00	810.00	60.00	600.00	1,410.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR 80A AC3 DUTY 2NO.+2NC.	10.00	Set	4,230.00	42,300.00	165.00	1,650.00	43,950.00	
	- ตู้ใส่อุปกรณ์วงจรควบคุมไฟแสงสว่างบริเวณ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	Set	1,080.00	1,080.00	500.00	500.00	1,580.00	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์				276,924.00		26,136.00	303,060.00	

*(Handwritten signature and initials in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*











