



จังหวัดลำพูน
เลขรับ 91
วันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๒
เวลา

ที่ ลพ ๕๓๕๐๒/ ๒๒๓๘

สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
ถนนลำพูน-บ้านธิ ลำพูน ๕๑๐๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดจ้างสำหรับ
โครงการวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองก๊ก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เรื่อง ข้อมูลตารางแสดงวงเงินฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.๐๑) และแบบสรุปราคากลางฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองก๊ก งบประมาณ ๙๒๕,๓๐๐.๐๐ บาท
(เก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน ๙๑๐,๒๐๘.๐๔ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยแปด
บาทสี่สตางค์)

ในการนี้ เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้จึงขอส่งประกาศฯ ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและ
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (แบบ บก.๐๑) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ ดังนั้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ได้โปรดประกาศและประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์จังหวัด
ลำพูน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-เห็นควรปิดประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์
สำนักงานจังหวัดลำพูน
-จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาวจันทิมา เดชพุทธวงษ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
๓๑๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ วงศ์วาร)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้

ดำเนินการ

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๒ ๘๒๐๐ ต่อ ๓๐๕ , ๓๐๖

โทรสาร ๐ ๕๓๕๒ ๘๐๒๒

(นายจรัส ช่างเรือน)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

๓๑/๘



ประกาศเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองกวก

ด้วยพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดให้ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและ ต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการเปิดเผย ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อีกทั้งเป็นการถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ที่ ๒๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ได้คำนวณราคากลางและ การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับ โครงการวางระบบท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองกวก โดยวางท่อประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาวรวม ๔,๒๘๔.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่กั้นดิน ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล มะเขือแจ้กำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๙๒๕,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคา กลางเป็นเงิน ๙๑๐,๒๐๘.๐๔ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยแปดบาทสี่สตางค์) ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุทัศน์ วงศ์วาร)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้

สำเนาถูกต้อง

(นายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ วางท่อน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเหมืองกวั๊ก วางท่อประปาพีวีซีชั้น ๘.๕ ชนิด
ปลายบานขนาด ๓ นิ้ว ความยาวรวม ๔,๒๘๔.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙๒๕,๓๐๐.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน

๓. ลักษณะงาน วางท่อน้ำประปาพีวีซี ชั้น ๘.๕ ชนิดปลายบาน ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๔,๒๘๔.๐๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๙๑๐,๒๐๘.๐๔.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายภาคิน อติขพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายร่มฉัตร จงประสานเกียรติ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๖.๓ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกมลพูน อินทะอุด) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายปรีชา หนูทองแก้ว) ปลัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ลงชื่อ อนุมัติราคากลาง วันที่.....

(นายธนารักษ์ วงศ์ษา) นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้

สำเนาถูกต้อง

(นายไมวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ประเภท วางท่อน้ำประปา พีวีซี.ชั้น 8.5 ชนิดปลายบานขนาด ศก. 3 นิ้ว ความยาวรวม 4284.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ที่กำหนด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านเหมืองแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองแก้ว ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้


ประมาณราคาคาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.3081		
	- งานวางท่อประปา	695,824.51		910,208.04	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 2 ป้าย				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	- ป้ายโครงการ จำนวน 2 แห่ง				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			910,208.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยแปดบาทสี่สตางค์)			910,208.04	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาคิน อธิษพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายร่มฉัตร จงประสานเกียรติ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกมลพูน อินทะอุดม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายโกวิท ศรีสุวรรณ)
เจ้าพนักงานพัสดุ

ใบประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อประปา
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
งบประมาณประจำปี 2568

รายการประมาณราคา วางท่อน้ำประปา พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 3 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ที่กำหนด ภายในหมู่บ้านเหมืองกวั๊ก หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ความยาวรวม 4284.00 เมตร ตามแบบแปลนและแผนผังของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านเหมืองกวั๊ก หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองกวั๊ก ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

ประมาณราคา วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบท่อจ่ายน้ำ								
1.1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน dia 3"	1,071.00	ท่อน	415.88	445,407.48	124.76	133,617.96	579,025.44	
1.2	ข้อต่อ 90 องศา PVC. ชั้น 13.5 dia 3"	62.00	อัน	97.20	6,026.40	29.16	1,807.92	7,834.32	
1.3	สามทางฉาก PVC. (รับแรงดัน) dia 3" ลด dia 2"	15.00	อัน	190.65	2,859.75	57.19	857.85	3,717.60	
1.4	ข้อต่อตรงลด PVC. (รับแรงดัน) dia 3" ลด dia 2"	0.00	อัน	91.58	-	27.47	0.00	0.00	
1.5	สามทางลด PVC. (รับแรงดัน) dia 3" ลด dia 3/4"	240.00	อัน	118.69	28,485.60	35.60	8,544.00	37,029.60	
1.6	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน dia 3/4"	86.00	ท่อน	56.39	4,849.54	16.91	1,454.26	6,303.80	
1.7	ฝาครอบ ขนาด dia 3/4"	290.00	อัน	10.28	2,981.20	3.08	893.20	3,874.40	
1.8	บอกลาวส์ PVC. (รับแรงดัน) dia 3"	25.00	อัน	579.44	14,486.00	173.83	4,345.75	18,831.75	
1.9	น้ำยาประสานท่อ (1000 กรัม)	30.00	กระป๋อง	448.59	13,457.70	134.57	4,037.10	17,494.80	
2	งานรื้อและซ่อมคันฉวิดจากร								
2.1	งานตัดผิวคอนกรีตบริเวณวางท่อประปา	326.00	ม.	-	-	23.87	7,781.62	7,781.62	
2.2	งานซ่อมพื้นคอนกรีตบริเวณวางท่อประปา โดย คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	2.60	ลบ.ม.	1,967.29	5,105.11	590.18	1,531.51	6,636.62	
3	งานดิน								
3.1	ดินขุด กว้าง 15 ซม ลึก 30 ซม	192.70	ลบ.ม			21.84	4,208.57	4,208.57	
3.2	ดินกลบหลังท่อ กว้าง 15 ซม ลึก 22 ซม	141.30	ลบ.ม			21.84	3,085.99	3,085.99	
	รวมราคาค่าต้นทุน				523,658.78		172,165.73	695,824.51	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายภาคิน อติขพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายร่มฉัตร จงประสานเกียรติ)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายคมสพูน อินทะอุค)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุ