

จังหวัดลำพูน

เลขรับ 359

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔

เวลา



ที่ ลพ ๕๑๐๐๘/ ๔๗๘๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
ถนนเลียงเมืองลำพูน - ป่าซาง  
ลพ ๕๑๐๐๐

๒๙

กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางบ้านสันคยะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าสัก เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนงบประมาณตั้งไว้จำนวน ๑,๓๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคากลางจำนวน ๑,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ บนเว็บไซต์ของจังหวัดลำพูน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บุญอุดมพร)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. ๐-๕๓๐๙-๐๑๐๓

[www.Lamphunpao.go.th](http://www.Lamphunpao.go.th)



รายละเอียดราคากลาง

ชื่อสายทาง บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๑ ตำบลปลัก เชื่อมตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

รหัสสายทาง

ระยะทางดำเนินการ

๐.๓๓๕

กม.

สถานที่ตั้ง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย		จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง			ราคาต่อหน่วย	รวม	
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง									
	๑.๑ งานดินตัด	๔๒๘.๔๓	ลบ.ม.	-	-	๓๐.๙๕	๑.๓๖๐๗	๔๒.๑๑	๑๘,๐๕๒.๗๖	
	๑.๒ งานดินถมจากดินตัด	๓๕.๒๐	ลบ.ม.	-	-	๕๔.๕๘	๑.๓๖๐๗	๖๐.๖๖	๒,๓๓๕.๒๔	
	๑.๓ งานหินคลุก (บดอัดแน่น)	๔๐๒.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๗๑๕.๕๘	๑.๓๖๐๗	๙๗๓.๕๕	๓๙๑,๓๖๘.๕๖	
๒	งานผิวทาง									
	๒.๑ งาน Prime Coat	๒,๐๑๐.๐๐	ตร.ม.	๗.๒๘	๓๑.๑๓	๓๑.๑๓	๑.๓๖๐๗	๕๒.๓๖	๘๕,๑๕๐.๗๗	
	๒.๒ งาน Para Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	๒,๐๑๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๓๐๕.๑๓	๑.๓๖๐๗	๔๒๐.๖๓	๘๕๕,๕๗๒.๗๑	
๓	งานตีเส้นจราจร									
	๓.๑ งานสีเทอร์โมพลาสติก	๗๕.๓๘	ตร.ม.	๒๙๐.๐๐	-	๒๙๐.๐๐	๑.๓๖๐๗	๓๙๔.๖๐	๒๙,๗๕๓.๒๐	
๔	งานอื่นๆ									
	๔.๑ งานป้ายโครงการ	๑.๐๐	ชุด	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	
รวมค่างานทาง										
รวมทั้งหมด										๑,๐๑๑,๒๓๓.๕๔

*(Handwritten signatures and initials)*