



จังหวัดลำพูน

เลขรับ 411
วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา

ที่ ลพ ๕๑๐๐๘/ ๑๕๔๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ถนนเลียงเมืองลำพูน - ป่าซาง
ลพ ๕๑๐๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๓,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางจำนวน ๓,๗๑๓,๒๖๘.๗๓ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูรย์ สะคำปัน)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๒๒๖

www.Lamphunpao.go.th

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,970,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,713,268.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดลวัฒน์ วงษ์แดง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.2 ชัยทัต จันทรรกร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 จิรวัดน์ จงรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:09

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,970,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 3,713,268.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ดลวัฒน์ วงษ์แดง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.2 ชัยทัต จันทรรกร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 จิรวัดน์ จงรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:09

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

จังหวัด ลำพูน

อำเภอ เมืองลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลังละ 2,603,020.61 บาท	2,603,020.61	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,110,248.12	
สรุป	ราคากลาง	3,713,268.73	
ราคากลาง (..... สำนักลำดับเลขที่หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์			





ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:58:32

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ดลวัฒน์ วงษ์แดง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชัยทัต จันทสร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จิรวัดน์ จงรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 37 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	1,999,708.55	1.3017	2,603,020.61	
รวมค่าก่อสร้าง				2,603,020.61	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,603,020.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 37 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			 รวบรวมค่าก่อสร้าง	2,603,020.61	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,603,020.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:58:23

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03.)			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลปอ	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด
แบบเลขที่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน			
แบบ ปร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	37	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			



(ดลวัฒน์ วงษ์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ชัยทัต จันทரச)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(จิรวัดน์ จิรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานทีก่อสร้าง ตำบล ตำบล ป่าสัก อำเภอ อำเภอ

แบบเลขที่ -

จังหวัด ลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง		รวม					22,680.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,346,960.70	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					377,519.64	
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					108,820.56	
 รวม รวม									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

กมลงาน/งาน งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก สำนักงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน 472.42.11.03) อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					48,787.65	
6	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					94,940.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,999,708.55	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

1,999,708.55

บาท ต่อ 1 หน่วย

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่ชั้น 1								
	- งานรื้อถอน 01	27.000	ตร.ฟุต	0.00	0.00	100.00	2,700.00	2,700.00	
	งานรื้อถอนชุดประตูคูมเนียมพร้อมกระจก รื้อกอง								
	- งานรื้อถอน 02	22.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	660.00	660.00	
	งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดปูนสองด้าน พร้อมโครงคร่าว รื้อขึ้นไป								
	- งานรื้อถอน 03 งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) รื้อขึ้นไป	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	- งานรื้อถอน 04	6.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	210.00	210.00	
	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า รื้อขึ้นไป								
	งานรื้อถอน 05 งานรื้อถอนพื้นที่ห้องน้ำเดิม								
	- งานรื้อถอน 05-1	12.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	480.00	480.00	
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น รื้อขึ้นไป								
 พิมพ์ พรทิพย์									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอน 05-2 งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง รื้อขึ้นไป	22.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	770.00	770.00	
	- งานรื้อถอน 05-3 งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) รื้อขึ้นไป	4.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	280.00	280.00	
	- งานรื้อถอน 05-4 งานรื้อถอนพื้นบุกระเบื้อง รื้อขึ้นไป	13.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	650.00	650.00	
	- งานรื้อถอน 05-5 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์,อ่างล้างหน้า) รื้อขึ้นไป	6.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	840.00	840.00	
	- งานรื้อถอน 05-6 งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า รื้อขึ้นไป	2.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	70.00	70.00	
	- งานรื้อถอน 05-7 งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ คสล. ลบ.ม.	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอน 05-8 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน T-BAR พร้อมโครงงคร่าว	13.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	325.00	325.00	
 									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
พื้นที่ 2	งานรื้อถอน 06 งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- งานรื้อถอน 06-1								
	งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดคู่) รื้อขนไป	1.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	
	- งานรื้อถอน 06-2								
2	งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดี่ยว) รื้อขนไป	26.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	780.00	780.00	
	- งานรื้อถอน 07								
	งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว รื้อขนไป								
	งานรื้อถอน 08 งานรื้อถอนพื้นที่ห้องน้ำเดิม ขึ้น								
	- งานรื้อถอน 08-1	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	720.00	720.00	
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น รื้อขนไป								
  									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอน 08-2 งานรื้อถอนผนังกระจกเบื้อง รื้อขึ้นไป	56.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,960.00	1,960.00	
	- งานรื้อถอน 08-3 งานรื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ (บานเปิดเดียว) รื้อขึ้นไป	4.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	280.00	280.00	
	- งานรื้อถอน 08-4 งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง รื้อขึ้นไป	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	800.00	800.00	
	- งานรื้อถอน 08-5 งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถสุขภัณฑ์,อ่างล้างหน้า) รื้อขึ้นไป	6.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	840.00	840.00	
	- งานรื้อถอน 08-6 งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า รื้อขึ้นไป	2.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	70.00	70.00	
	- งานรื้อถอน 08-7 งานรื้อถอนเคาน์เตอร์ คลส. ลบ.ม.	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	- งานรื้อถอน 08-8 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน T-BAR พร้อมโครงคร่าว รื้อขึ้นไป	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	400.00	400.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอน 09 งานรื้อถอนฝ้าเพดาน T-BAR พร้อมโครงคร่าว รื้อขึ้นไป	168.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	4,200.00	4,200.00	
	- งานรื้อถอน 10 งานรื้อถอนตัวโคมพร้อมสายไฟฟ้า รื้อขึ้นไป	17.000	ชุด	0.00	0.00	35.00	595.00	595.00	
	- งานรื้อถอน 11 งานรื้อถอนพัดลมเพดานพร้อมสายไฟฟ้า รื้อออก	8.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	800.00	800.00	
	- งานรื้อถอน 12 งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศพร้อมสายไฟฟ้า รื้อออก	4.000	ชุด	0.00	0.00	400.00	1,600.00	1,600.00	
	- งานรื้อถอน 13 งานรื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องเดิมส่วนบันไดลูกตั้ง, ลูกนอนและขานพัก รื้อขึ้นไป	19.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	665.00	665.00	
	- งานรื้อถอน 14 งานรื้อถอนผิวกระเบื้องเดิมส่วนผนังบันได รื้อขึ้นไป	15.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	525.00	525.00	
	รวมค่างานรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	-	-	0.00	0.00	3,075.00	22,680.00	22,680.00	
 									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดาน 1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดติดตั้งกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	55.000	ตร.ม.	292.00	16,060.00	75.00	4,125.00	20,185.00	
	- ฝ้าเพดาน 2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดทึบขึ้นฉาบติดตั้งกับโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ	30.000	ตร.ม.	312.00	9,360.00	75.00	2,250.00	11,610.00	
	ฝ้าเพดาน 3 ฝ้าเพดานตกแต่งปิดผิวลามิเนต ตามแบบรูปรายการ								
	- โครงคร่าวฝ้าเพดาน , แผ่นไม้อัดยาง , วัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง	132.000	ตร.ม.	328.00	43,296.00	0.00	0.00	43,296.00	
	- งานตกแต่งฝ้าเพดานลามิเนตลายไม้	90.000	ตร.ม.	412.00	37,080.00	420.00	37,800.00	74,880.00	
	- แผ่นอะลูมิเนียมบอร์ด ขนาด 300x600 มม. หนา 12 มม. ขึ้นฉาบติดตั้งแบบยิงแฉีก ติดกาว	42.000	ตร.ม.	447.00	18,774.00	80.00	3,360.00	22,134.00	
 Sum Sornl									

คลังวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอบผ้าเพดานตกแต่ง ติดตั้งแผ่น FORES COLOR สี FSGY-L5 LIGHT GREY ขนาดแผ่น 1200x2400 หน้า 8 มม. ผ้าเพดาน 4 ผ้าเพดานปิดผิวลามิเนตบนไม้อัดยางหนา 10 มม. ตามแบบรูปรายการ - โครงคร่าวผ้าเพดาน , แผ่นไม้อัดยาง , วัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้ง	46.000	ตร.ม.	635.00	29,210.00	450.00	20,700.00	49,910.00	
	-	75.000	ตร.ม.	328.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	
	งานผ้าเพดานผิวลามิเนตลายไม้ปิดบนแผ่นไม้อัดยาง ขนาด 4x8 ฟุต หน้า 4 มม. ติดตั้งกับผ้าเพดาน งานผนังและ ผิวผนัง	75.000	ตร.ม.	412.00	30,900.00	420.00	31,500.00	62,400.00	
	- ผนัง 1 ผนังเดิมฉาบปูนเรียบทาสี ทำความสะอาดซ่อมแซมปิดรอยชำรุด ขัดผิวให้เรียบ ฉาบทับด้วยยิปซัมฉาบบาง	134.000	ตร.ม.	100.00	13,400.00	82.00	10,988.00	24,388.00	
 									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนัง 2 ชั้นระบบผนังเบา ไปรวอลล์ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวด้วยวัสดุผนังเบา - งานโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี - ปิดด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดมัลติวอลล์ หนา 15 มม. ขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบและขัดรอยต่อเรียบ - ปิดด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 10 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ - ผนัง 3 ชั้นระบบผนังเบา ไปรวอลล์ ผนัง ลายขาวเรียบ ขนาด 12x24"	41.000	ตร.ม.	124.00	5,084.00	0.00	0.00	5,084.00	
		33.000	ตร.ม.	220.00	7,260.00	88.00	2,904.00	10,164.00	
		8.000	ตร.ม.	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00	
		78.000	ตร.ม.	273.00	21,294.00	166.00	12,948.00	34,242.00	
	ผนัง 4 ชั้นระบบผนังเบา ไปรวอลล์ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวด้วยวัสดุผนังเบา - งานโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	20.000	ตร.ม.	124.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	

คลังสิน วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปิดด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 15 มม. ขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบและขัด รอยต่อเรียบ	20.000	ตร.ม.	140.00	2,800.00	125.00	2,500.00	5,300.00	
	- ปิดด้วย แผ่นไม้อัดยาง หน้า 10 มม. ทาน้ำยากันปลวก	20.000	ตร.ม.	200.00	4,000.00	125.00	2,500.00	6,500.00	
	- แผ่นลามิเนตลายไม้ หน้า 0.7 มม. ผนัง 5 มั่นงระบบผนังเบา ไปรวอลล์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวด้วยวัสดุผนังเบา	20.000	ตร.ม.	277.00	5,540.00	325.00	6,500.00	12,040.00	
	- งานโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	5.000	ตร.ม.	124.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
	- ปิดด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 15 มม. ขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบและขัด รอยต่อเรียบ 2 ด้าน	10.000	ตร.ม.	159.00	1,590.00	125.00	1,250.00	2,840.00	
 ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนัง 6 ผนังระบบผนังเบา โปรวอลล์ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวด้วยวัสดุผนังเบา 2 ชั้น ด้านในท่อน้ำปิดด้วยวัสดุแผ่นลาย WALLARMOUR ดินอัด ขนาด 0.58x2.40 ม. ติดลายแนวนอน								
	- งานโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	26.000	ตร.ม.	124.00	3,224.00	0.00	0.00	3,224.00	
	- ปิดด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 15 มม. ขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบและขัด รอยต่อเรียบ	51.000	ตร.ม.	140.00	7,140.00	125.00	6,375.00	13,515.00	
	- ปิดด้วยวัสดุแผ่นลาย WALLARMOUR ดินอัด ขนาด 0.58x2.40 ม. ติดลายแนวนอน	26.000	ตร.ม.	1,392.00	36,192.00	250.00	6,500.00	42,692.00	
	- ฉนวนใยแก้วกันเสียง ขนาด 600x1200x50 มม. ความหนาแน่น 24 KG/M.3	26.000	ตร.ม.	275.00	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00	
 									

คลังต้น วงแสง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนัง 7 มนักระบบผนังเบา ไปรอลล์ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวด้วยวัสดุผนังเบา 2 ชั้น ด้านในห้องปิดทับด้วยวัสดุแผ่น ผนัง FORESCOLOR สี FSGY-L5 LIGHT GREY หนา 16 มม. ฉลุลาย ตามรูปแบบกำหนด - งานโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี - ปิดด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 15 มม. ขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบและขัด รอยต่อเรียบ - ปิดด้วย วัสดุแผ่น ผนัง FORESCOLOR สี FSGY-L5 LIGHT GREY ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 16 มม. ฉลุลาย CNC ร่องกว้าง 20 มม. เว้น 20 มม. - ฉนวนใยแก้วกันเสียง ขนาด 600x1200x50 มม. ความหนาแน่น 24 KG/M.3	54,000 109,000 54,000 54,000	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	124.00 140.00 1,551.00 275.00	6,696.00 15,260.00 83,754.00 14,850.00	0.00 125.00 250.00 0.00	0.00 13,625.00 13,500.00 0.00	6,696.00 28,885.00 97,254.00 14,850.00	
 อิทธิพล จวงสิทธิ์									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ผนัง 8 ผนังระบบผนังเบา โปรวอลล์ โครงสร้างเหล็กขึงกะสี ปิดผิวด้วยวัสดุผนังเบา 1 ด้านบริเวณที่ติดกับผนังเบาและ ผนังเบา 2 ด้าน บริเวณหน้าห้อง กรุด้วยกระเบื้องสีเทาของหนา 6 มม.								
	- งานโครงสร้างเหล็กขึงกะสี	24.000	ตร.ม.	124.00	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00	
	- ปิดด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 15 มม. ขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบและขัด รอยต่อเรียบ	14.000	ตร.ม.	140.00	1,960.00	125.00	1,750.00	3,710.00	
	- งานกรุกระเบื้องสีเทาของ หนา 6 มม. ติดตั้งบนแผ่นไม้อัดยางหนา 6 มม.	9.000	ตร.ม.	278.00	2,502.00	150.00	1,350.00	3,852.00	
	- กระเบื้อง สีเทาของ หนา 6 มม. ขนาด 1.20x3.00 ม.	2.000	บาน	5,700.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- กระเบื้อง สีเทาของ หนา 6 มม. ขนาด 1.20x0.30 ม.	2.000	บาน	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
 สิงห์ จวงศักดิ์									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้อง สีชาทอง ทน 6 มม. ขนาด 0.80x3.00 ม.	1.000	บาน	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00	
	- กระเบื้อง สีชาทอง ทน 6 มม. ขนาด 0.80x0.30 ม.	1.000	บาน	375.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
	- ฉนวนใยแก้วกันเสียง ขนาด 600x1200x50 มม. ความหนาแน่น 24 KG/M.3	24.000	ตร.ม.	275.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
	ผนัง 9 ชั้นระบบผนังเบา ไปรอลล์								
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวด้วยวัสดุผนังเบา 2 ด้าน กรุด้วยกระเบื้องสีชาทองหนา 6 มม.								
	- งานโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	54.000	ตร.ม.	124.00	6,696.00	0.00	0.00	6,696.00	
	- ปิดด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด ทน 15 มม. ขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบและขัดรอยต่อเรียบ	45.000	ตร.ม.	140.00	6,300.00	125.00	5,625.00	11,925.00	
	- งานกรุกระเบื้องสีชาทอง ทน 6 มม. ติดตั้งบนแผ่นไม้อัดยางหนา 10 มม.	54.000	ตร.ม.	278.00	15,012.00	150.00	8,100.00	23,112.00	
 									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้อง สีชาทอง ขนาด 1.20x3.00 ม.	13,000	บาน	5,700.00	74,100.00	0.00	0.00	74,100.00	
	- กระเบื้อง สีชาทอง ขนาด 1.20x0.30 ม.	13,000	บาน	1,250.00	16,250.00	0.00	0.00	16,250.00	
	- กระเบื้อง สีชาทอง ขนาด 1.00x2.00 ม.	1,000	บาน	1,710.00	1,710.00	0.00	0.00	1,710.00	
	- กระเบื้อง สีชาทอง ขนาด 1.00x1.30 ม.	1,000	บาน	375.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
	- อวนโยแกวักเส้น ขนาด 600x1200x50 มม. ความหนาแน่น 24 KG/M.3	52,000	ตร.ฟุต	275.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
	ผนัง 10 มนักระบบผนังเบา โปรวอล โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ปิดผิวด้วยวัสดุผนังเบา 2 ด้าน ด้านในทอปิดทับด้วยวัสดุแผ่น ผนัง FORESCOLOR สี FSGY-L5 LIGHT GREY หนา 16 มม. ฉลุลาย ตามรูปแบบกำหนด - งานโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	107000	ตร.ม.	124.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
ดลวัฒน์ วงษ์แดง 24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26 สุวิทย์ จวงศรี									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปิดด้วย แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 15 มม. ขอบลาด ขนาด 1.20x2.40 ม. ฉาบและขัด รอยต่อเรียบ	19,000	ตร.ม.	140.00	2,660.00	125.00	2,375.00	5,035.00	
	- ปิดด้วย วัสดุแผ่น ผนัง FORECOLOR สี FSGY-L5 LIGHT GREY ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 16 มม. ฉลุลาย งานฉิวพื้น	10,000	ตร.ม.	1,551.00	15,510.00	250.00	2,500.00	18,010.00	
	- งานปูกระเบื้องยาง SPC ติดตั้งแบบคลิกล็อค ขนาด 180x1220 มม. ความหนา 4 มม. ลายไม้	122,000	ตร.ม.	480.00	58,560.00	100.00	12,200.00	70,760.00	
	- งานเตรียมพื้นฉิวปรับสไลด์ปูนกาวยาเรียบและได้ระดับ	116,000	ตร.ม.	40.00	4,640.00	61.00	7,076.00	11,716.00	
	ฉิวพื้น 2. พื้นเดิมฉิวปูกระเบื้องยาง ปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้ชนิดคลิกล็อค สี 6201 ปูสลับตามแบบกำหนด								

Am6 จวริณ6

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปูกระเบื้องยาง SPC ติดตั้งแบบคลิกล็อค ขนาด 180x1220 มม. ความหนา 4 มม. ลายไม้	135.000	ตร.ม.	480.00	64,800.00	100.00	13,500.00	78,300.00	
	- งานเตรียมพื้นผิวปรับสไลด์ปูนขาวให้เรียบและได้ระดับ	129.000	ตร.ม.	40.00	5,160.00	61.00	7,869.00	13,029.00	
	- ผิวพื้น 3. ปูกระเบื้องเคลือบปูพื้นผิวด้าน ชนิดสี่เหลี่ยม สีเทา ผิวด้าน ขนาด 24"x24"	29.000	ตร.ม.	219.00	6,351.00	158.00	4,582.00	10,933.00	
	- ผิวพื้น 4 พื้นบันไดปูกระเบื้อง ลูกตั้งและลูกนอน กระเบื้องปูพื้นผิวด้าน ชนิดลายไม้ ผิวด้าน ขนาด 8"x48"	20.000	ตร.ม.	927.00	18,540.00	158.00	3,160.00	21,700.00	
	- จมูกบันได พิวซี สีส้ม ขนาด 0.045x2.40 ม. สีด้าลิกันต์	22.000	เส้น	209.00	4,598.00	0.00	0.00	4,598.00	
	งานประดิษฐ์อุปกรณ์								

ศิริวัฒน์ จงรักษ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.1 ประตูปานอลูมิเนียม สี SHINE GREY ลูกพักกระจกใส หนา 6 มม. ขนิตบานเปิดคู่ และบานกระจกติดตาย หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน	1.000	ชุด	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	
	- ป.2 ประตูปานอลูมิเนียม สี SHINE GREY ลูกพักกระจกใส หนา 6 มม. ขนิตบานเปิดคู่ และบานกระจกติดตาย หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน	1.000	ชุด	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	- ป.3 ประตูปานอลูมิเนียม สี SHINE GREY ลูกพักกระจกใส หนา 6 มม. เปิดเดี่ยวและบานกระจกติดตาย กระจกใส หนา 6 มม. ติดสติกเกอร์ผ้าบริเวณกระจก	1.000	ชุด	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	
	- ป.4 ประตูปานอลูมิเนียม สี SHINE GREY ลูกพักกระจกใส หนา 6 มม. เปิดเดี่ยวและบานกระจกติดตาย กระจกใส หนา 6 มม. ติดสติกเกอร์ผ้าบริเวณกระจก	4.000	ชุด	9,670.00	38,680.00	0.00	0.00	38,680.00	
 ดลวัฒน์ วงษ์แดง 24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26  จิรพันธ์ จรภิรักษ์									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.5 ประตูปานประตูเหล็ก พร้อมวงกบและอุปกรณ์ พร้อมทำสีจากผู้ผลิต งานหน้าต่าง	2.000	ชุด	9,600.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียม สี SHINE GREY บานกระจกใสหนา 6 มม. ติดตาย	1.000	ชุด	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	งานสี								
	- งานทาสีฝ้าเพดาน ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดด้าน สีขาว	85.000	ตร.ม.	30.90	2,626.50	30.00	2,550.00	5,176.50	
	- งานทาสีผนังเดิม ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดด้าน	134.000	ตร.ม.	39.50	5,293.00	30.00	4,020.00	9,313.00	
	- สีขาว	108.000	ตร.ม.	39.50	4,266.00	30.00	3,240.00	7,506.00	
	- สีเทา	26.000	ตร.ม.	39.50	1,027.00	30.00	780.00	1,807.00	
	- งานทาสีผนังยิปซัมบอร์ด ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดด้าน	68.000	ตร.ม.	39.50	2,686.00	30.00	2,040.00	4,726.00	
	- สีขาว	42.000	ตร.ม.	39.50	1,659.00	30.00	1,260.00	2,919.00	
 สินธ์ จงสิทธิ์									

คลอว์ตัน วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีเทา	26.000	ตร.ม.	39.50	1,027.00	30.00	780.00	1,807.00	
	- งานทำสีร้าวบันไดเดิม	10.000	เมตร	97.20	972.00	38.00	380.00	1,352.00	
	ลอกสีเดิมออกและทำสีใหม่สีน้ำมันสีขาวด้าน								
	งานสุขภัณฑ์								
	ห้องน้ำชั้นบน								
	- โถสุขภัณฑ์สองชั้น	3.000	ชุด	4,876.00	14,628.00	450.00	1,350.00	15,978.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	3.000	ชุด	1,386.00	4,158.00	450.00	1,350.00	5,508.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	3.000	ชุด	1,432.00	4,296.00	0.00	0.00	4,296.00	
	- พอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชนิด P TRAP	3.000	ชุด	408.00	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า แบบกดฝาใหญ่ (มีรูน้ำลง)	3.000	ชุด	470.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	4.000	ชุด	414.00	1,656.00	75.00	300.00	1,956.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ	3.000	ชุด	540.00	1,620.00	35.00	105.00	1,725.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.000	ชุด	550.00	1,650.00	70.00	210.00	1,860.00	
	 พิมพ์ จำนวน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องทรงกลม	3.000	ชุด	230.00	690.00	70.00	210.00	900.00	
	- ก้อนล้างพื้น	1.000	ชุด	230.00	230.00	25.00	25.00	255.00	
	- สายน้ำดี	5.000	ชุด	82.00	410.00	0.00	0.00	410.00	
	- สดอปาลัว	5.000	ชุด	244.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00	
	ห้องน้ำชั้นล่าง								
	- โถสุขภัณฑ์สองชั้น	2.000	ชุด	4,876.00	9,752.00	450.00	900.00	10,652.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	2.000	ชุด	1,386.00	2,772.00	450.00	900.00	3,672.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	1,432.00	2,864.00	0.00	0.00	2,864.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าชนิด P TRAP	2.000	ชุด	408.00	816.00	0.00	0.00	816.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า แบบกดฝาใหญ่ (มีรูน้ำลง)	2.000	ชุด	470.00	940.00	0.00	0.00	940.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	3.000	ชุด	414.00	1,242.00	75.00	225.00	1,467.00	
	- ชุดสายฉีดชำระ	2.000	ชุด	540.00	1,080.00	35.00	70.00	1,150.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	70.00	140.00	1,240.00	
 ด.วิวัฒน์ วงษ์แดง  อ.วิวัฒน์ วงษ์แดง									

ด.วิวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องยางทรงกลม	2.000	ชุด	230.00	460.00	70.00	140.00	600.00	
	- กอน้ำล้างพื้น	1.000	ชุด	230.00	230.00	25.00	25.00	255.00	
	- โป๊ยสวาะชาย ชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	230.00	460.00	70.00	140.00	600.00	
	- ฟลัชวาล์ว	2.000	ชุด	230.00	460.00	70.00	140.00	600.00	
	- สายน้ำดี	6.000	ชุด	82.00	492.00	0.00	0.00	492.00	
	- สดอปาลั่ว	6.000	ชุด	244.00	1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	
	งานบัดเตล็ด								
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. หอน้ำชาย ชั้นล่าง วัสดุแกรนิตดำจีน รวมขอบด้านหน้า	1.200	ตร.ม.	5,866.00	7,039.20	500.00	600.00	7,639.20	
	- งานโครงสร้างเคาน์เตอร์	1.200	ตร.ม.	500.00	600.00	250.00	300.00	900.00	
	- ท็อปเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า คสล. หอน้ำหญิง ชั้นบน วัสดุแกรนิตดำจีน รวมขอบด้านหน้า	2.000	ตร.ม.	5,665.00	11,330.00	500.00	1,000.00	12,330.00	
	- งานโครงสร้างเคาน์เตอร์	2.000	ตร.ม.	500.00	1,000.00	250.00	500.00	1,500.00	
 									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป วัสดุ HPL(S) ขนาดมาตรฐาน สีเทา หมวด G กลอนมาตรฐาน	2.000	ชุด	10,900.00	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00	
	- ชั้นล่าง								
	- ชั้นบน	3.000	ชุด	10,900.00	32,700.00	0.00	0.00	32,700.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	177,542.10	1,073,268.70	9,182.00	273,692.00	1,346,960.70	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ดวงโคมและหลอดไฟ								
	- ดวงโคมตัวแม่เหล็ก ผังฝ้าเพดาน ขนาด L92 X H55 (mm) ขั้วหลอด MR16 วัสดุ POWDER COATED ALUMINIUM	38.000	SET	379.00	14,402.00	115.00	4,370.00	18,772.00	
	- หลอด MR 16 ขนาด 7 วัตต์ สี COOL WHITE DIMABLE	38.000	ชุด	303.00	11,514.00	0.00	0.00	11,514.00	
				Total		Total			

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมดาวนไลท์ ผังฝ้าเพดาน ขนาดW184 X L92 X H55 (mm) ขั้วหลอด MR16 วัสดุ ALUMINIUM HAIRLINE	20.000	SET	630.00	12,600.00	115.00	2,300.00	14,900.00	
	- หลอด MR 16 ขนาด 7 วัตต์ สี COOL WHITE DIMABLE	40.000	ชุด	303.00	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00	
	- หลอด LED เส้น 12V สี วอร์มไวท์ ขนาดไม่เกิน 6 มม.	110.000	เมตร	89.00	9,790.00	30.00	3,300.00	13,090.00	
	- รางฝังฝ้าเพดานอลูมิเนียมแบบมีฝาครอบขาขึ้น ขนาด 14x10 มม. ยาวท่อนละ 1.00 เมตร	110.000	เส้น	118.00	12,980.00	30.00	3,300.00	16,280.00	
	- EMERGENCY LIGHT 2x6W LED DURATION 2 HR. AUTO CHARGER	4.000	SET	1,850.00	7,400.00	120.00	480.00	7,880.00	
	สวิตซ์และอุปกรณ์								
	- สวิตซ์ไฟเดี่ยว ขนาด 16 A 250 VAC.	16.000	SET	72.00	1,152.00	80.00	1,280.00	2,432.00	
	- สวิตซ์ไฟสองทาง ขนาด 16 A 250 VAC.	2.000	SET	90.00	180.00	85.00	170.00	350.00	
	- ACCESSORIES	1.000	L.S	266.00	266.00	80.00	80.00	346.00	
 									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เต้ารับและอุปกรณ์								
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว พร้อมกราวด์ ขนาด 16 A 250 VAC.	5.000	SET	130.00	650.00	90.00	450.00	1,100.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ พร้อมกราวด์ ขนาด 16 A 250 VAC.	16.000	SET	176.00	2,816.00	90.00	1,440.00	4,256.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ แบบฝังพื้น (POP UP) ขนาด 16 A 250 VAC.	7.000	SET	1,250.00	8,750.00	265.00	1,855.00	10,605.00	
	- ACCESSORIES	1.000	L.S	2,443.00	2,443.00	733.00	733.00	3,176.00	
	LOAD CENTER								
	- LOAD CENTER PANEL (3 PHASE, 100 A, 25 kA 24 Circuit)	1.000	SET	8,250.00	8,250.00	1,500.00	1,500.00	9,750.00	
	- MCCB (เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์) 80 AT/100AF 3P 25kA	1.000	SET	5,228.00	5,228.00	0.00	0.00	5,228.00	
	- MCB (ลูกโยกเบรกเกอร์) 16 AT 1P 6kA	5.000	SET	155.00	775.00	0.00	0.00	775.00	
 ดิถีวัฒน์ วงษ์แดง  สัทิต ชีรกุล									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCB (ลูกช้อยเบรกเกอร์) 20 AT 1P 6kA	9.000	SET	155.00	1,395.00	0.00	0.00	1,395.00	
	- MCB (ลูกช้อยเบรกเกอร์) 20 AT 1P 6kA	1.000	SET	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00	
	RCBO								
	- MCB (ลูกช้อยเบรกเกอร์) 32 AT 3P 6kA	3.000	SET	2,362.00	7,086.00	0.00	0.00	7,086.00	
	- ACCESSORIES	1.000	L.S	1,200.00	1,200.00	360.00	360.00	1,560.00	
	CONDUIT								
	- EMT. DIA. 1/2"	760.000	เมตร	25.00	19,000.00	22.00	16,720.00	35,720.00	
	- EMT. DIA. 3/4"	60.000	เมตร	35.00	2,100.00	24.00	1,440.00	3,540.00	
	- EMT. DIA. 1"	80.000	เมตร	56.00	4,480.00	28.00	2,240.00	6,720.00	
	- EMT. DIA. 1 1/2"	12.000	เมตร	101.00	1,212.00	38.00	456.00	1,668.00	
	- Flexible Matal. DIA. 1 1/2"	120.000	เมตร	8.00	960.00	16.00	1,920.00	2,880.00	
	- Wire Way 100 x 100 mm.	4.000	เมตร	162.00	648.00	45.00	180.00	828.00	
	- ACCESSORIES	1.000	L.S	7,100.00	7,100.00	2,130.00	2,130.00	9,230.00	
 Sum Sritong									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	CABLE AND WIRE								
	- IEC-01. # 35 Sq.mm.	50.000	เมตร	132.00	6,600.00	30.00	1,500.00	8,100.00	
	- IEC-01. # 10 Sq.mm.	14.000	เมตร	38.00	532.00	16.00	224.00	756.00	
	- IEC-01. # 6 Sq.mm.	390.000	เมตร	23.00	8,970.00	12.00	4,680.00	13,650.00	
	- IEC-01. # 4 Sq.mm.	810.000	เมตร	12.00	9,720.00	10.00	8,100.00	17,820.00	
	- IEC-01. # 2.5 Sq.mm.	1,499.000	เมตร	8.00	11,992.00	7.00	10,493.00	22,485.00	
	- ACCESSORIES	1.000	L.S	7,562.80	7,562.80	2,268.84	2,268.84	9,831.64	
	ระบบเสียงห้องประชุม								
	- Speaker Cable VTF 2 X 1.5 SQ.MM	120.000	เมตร	35.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- 19" STANDARD RACKS 9U	1.000	ตู้	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- U/UTP CAT 6 CORD 2M	26.000	เส้น	500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- U/UTP CAT 6 CORD 5M	3.000	เส้น	1,100.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- U/UTP CAT 6 CORD 10M	2.000	เส้น	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	 								

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EMT. DIA. 1/2"	190.000	เมตร	25.00	4,750.00	22.00	4,180.00	8,930.00	
	- UTP CAT6	90.000	เมตร	14.00	1,260.00	8.00	720.00	1,980.00	
	- ACCESSORIES	1.000	L.S	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	
	FIRE ALARM SYSTEM								
	- FCP (Fire Alarm Control Panel) 2 Zone	1.000	SET	15,600.00	15,600.00	1,000.00	1,000.00	16,600.00	
	- SMOKE DETECTOR	7.000	SET	790.00	5,530.00	80.00	560.00	6,090.00	
	- MANUAL STATION	2.000	SET	945.00	1,890.00	80.00	160.00	2,050.00	
	- FIRE ALARM BELL 6"	2.000	SET	950.00	1,900.00	90.00	180.00	2,080.00	
	- EMT. DIA. 1/2"	105.000	เมตร	25.00	2,625.00	22.00	2,310.00	4,935.00	
	- EMT. DIA. 3/4"	40.000	เมตร	35.00	1,400.00	24.00	960.00	2,360.00	
	- IEC-01. # 1.5 Sq.mm.	240.000	เมตร	5.00	1,200.00	5.00	1,200.00	2,400.00	
	- FRC. # 2.5 Sq.mm.	88.000	เมตร	30.00	2,640.00	12.00	1,056.00	3,696.00	
	- ACCESSORIES	1.000	L.S	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
คลีวัฒน์ วงษ์แดง 24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26  31ml ชววิมล									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	86,420.80	289,223.80	11,682.84	88,295.84	377,519.64	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner)								
	เครื่องปรับอากาศแบบชนิด (Split type.)								
	พร้อมอุปกรณ์								
	- - แบบฝังในฝ้า 4 - way (Cassette Type)	6.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	9,000.00	9,000.00	
	เบอร์ 5 FCU/CDU. ขนาด 28,000 BTU/hr.	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- - แบบติดผนัง (Walle Type) เบอร์ 5								
	FCU/CDU. ขนาด 12,000 BTU/hr.	1.000	รายการ	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับเครื่อง								
	พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan)								
	- Ceiling Mounted Type ขนาด 300 CFM.	3.000	ชุด	7,000.00	21,000.00	650.00	1,950.00	22,950.00	
	- ท่อ PVC ขนาด 6"	12.000	เมตร	238.00	2,856.00	200.00	2,400.00	5,256.00	
				ศิริวัฒน์ วงษ์แดง					

ศิริวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดแขวนเครื่องและอื่นๆ ท่อทองแดง	1.000	รายการ	500.00	500.00	500.00	500.00	1,000.00	
	- ขนาด 1/4 นิ้ว	15.000	เมตร	65.00	975.00	30.00	450.00	1,425.00	
	- ขนาด 3/8 นิ้ว	60.000	เมตร	90.00	5,400.00	30.00	1,800.00	7,200.00	
	- ขนาด 5/8 นิ้ว	50.000	เมตร	140.00	7,000.00	65.00	3,250.00	10,250.00	
	- ฟิตติ้ง, อุปกรณ์ประกอบท่อทองแดง	1.000	รายการ	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อและอื่นๆ	1.000	รายการ	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	ฉนวนหุ้มท่อทองแดง หนา 19 มม. (Pipe Insulation)								
	- ขนาด 1/4 นิ้ว	15.000	เมตร	40.00	600.00	16.00	240.00	840.00	
	- ขนาด 3/8 นิ้ว	94.000	เมตร	50.00	4,700.00	16.00	1,504.00	6,204.00	
	- ขนาด 5/8 นิ้ว	48.000	เมตร	60.00	2,880.00	16.00	768.00	3,648.00	
	- กาวหุ้มฉนวนและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	รายการ	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
  									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อน้ำทิ้ง (Condensate drain)								
	ท่อ PVC 8.5								
	- ขนาดท่อ 3/4"	12,000	เมตร	13.24	158.88	25.00	300.00	458.88	
	- ขนาดท่อ 1"	32,000	เมตร	17.60	563.20	25.00	800.00	1,363.20	
	- ขนาดท่อ 1-1/2"	6,000	เมตร	29.28	175.68	25.00	150.00	325.68	
	- ขนาดท่อ 2"	16,000	เมตร	45.80	732.80	25.00	400.00	1,132.80	
	- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ PVC	1,000	รายการ	652.00	652.00	195.00	195.00	847.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ทหนา 13 มม.								
	- ขนาดท่อ 3/4"	12,000	เมตร	40.00	480.00	14.00	168.00	648.00	
	- ขนาดท่อ 1"	32,000	เมตร	45.00	1,440.00	16.00	512.00	1,952.00	
	- ขนาดท่อ 1-1/2"	6,000	เมตร	50.00	300.00	20.00	120.00	420.00	
	- ขนาดท่อ 2"	16,000	เมตร	70.00	1,120.00	20.00	320.00	1,440.00	
	- กาวทากาวฉนวนและอุปกรณ์อื่นๆ	1,000	รายการ	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
คลังสินค้า วงษ์แดง 24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26  วัฒน วัฒน									


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	หน้ากากระบายอากาศ +INS. (EAG.) - EAG 8"x8" - ท่อลมอ่อนชนิดไม่หมุนวน (Flexible Round Duct) Ø6"	3,000	ชุด	800.00	2,400.00	200.00	600.00	3,000.00	
	ระบบไฟฟ้า (Electrical For ME) - ท่อร้อยสายพร้อมสายไฟฟ้า (FCU/CDU) - สายไฟฟ้าพร้อมท่อร้อยสาย (EF)	6,000	เมตร	90.00	540.00	20.00	120.00	660.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	7,000	ชุด	1,500.00	10,500.00	500.00	3,500.00	14,000.00	
		3,000	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
		-	-	20,035.92	74,473.56	9,208.00	34,347.00	108,820.56	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง งานระบบสุขาภิบาลน้ำเสีย - PVC PIPE THICKNESS CLASS 8.5 Dia. 4"	40,000	เมตร	162.54	6,501.60	100.00	4,000.00	10,501.60	
  									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PVC PIPE THICKNESS CLASS 8.5 Dia. 3"	20.000	เมตร	100.86	2,017.20	75.00	1,500.00	3,517.20	
	- PVC PIPE THICKNESS CLASS 8.5 Dia. 2"	65.000	เมตร	45.80	2,977.00	40.00	2,600.00	5,577.00	
	- PVC PIPE THICKNESS CLASS 8.5 Dia. 1-1/2"	20.000	เมตร	29.28	585.60	30.00	600.00	1,185.60	
	- CONNECTING PIPE	1.000	รายการ	4,832.00	4,832.00	1,450.00	1,450.00	6,282.00	
	- HANGING , GLUE , OTHERS	1.000	รายการ	3,624.00	3,624.00	1,087.00	1,087.00	4,711.00	
	- TESTING , CLEANING , PAINTING , PIPE SYMBOL	1.000	รายการ	1,208.00	1,208.00	362.00	362.00	1,570.00	
	ของทำความสะอาดท่อที่พื้น FCO.								
	- - FLOOR CLEAN OUT ขนาด Dia. 4"	2.000	ชุด	170.00	340.00	200.00	400.00	740.00	
	- - FLOOR CLEAN OUT ขนาด Dia. 2"	3.000	ชุด	80.00	240.00	100.00	300.00	540.00	
	SEPTIC TANK								
	- งานเชื่อมต่อกับระบบเดิม	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
 									รวม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานระบบสุขาภิบาลน้ำดี	- งานเชื่อมต่อกับระบบเดิม	20.000	เมตร	21.00	420.00	30.00	600.00	1,020.00	
	-- PVC PIPE THICKNESS CLASS 13.5 Dia. 1-1/2"	5.000	เมตร	45.21	226.05	30.00	150.00	376.05	
	-- PVC PIPE THICKNESS CLASS 13.5 Dia. 1"	30.000	เมตร	26.32	789.60	30.00	900.00	1,689.60	
	-- PVC PIPE THICKNESS CLASS 13.5 Dia. 3/4"	15.000	เมตร	16.75	251.25	30.00	450.00	701.25	
	-- PVC PIPE THICKNESS CLASS 13.5 Dia. 1/2"	65.000	เมตร	13.79	896.35	30.00	1,950.00	2,846.35	
	- CONNECTING PIPE	1.000	รายการ	1,081.00	1,081.00	324.00	324.00	1,405.00	
SYMBOL	- HANGING , GLUE , OTHERS	1.000	รายการ	649.00	649.00	195.00	195.00	844.00	
	- TESTING , CLEANING , PAINTING , PIPE	1.000	รายการ	216.00	216.00	65.00	65.00	281.00	
	ประตูน้ำ GATE VALVE								
				รวม		รวม			

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	-- Dia. 1"	2,000	ชุด	800.00	1,600.00	200.00	400.00	2,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	14,121.55	30,454.65	4,878.00	18,333.00	48,787.65	
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	- B-01 พื้นนั่งพักคอย โครงสร้างไม่แดงปิดด้วยไม้ไผ่ดัด ยางหนา 10 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนต หนา 0.70 มม. ขนาด - "B-02 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้นล่าง ไม้ไผ่ดัดประกออบโครง ด้านหน้าปิดผิวด้วยวัสดุแผ่นลาย WALLARMOUR ดินอัด ขนาด 0.58x2.40 ม รหัส WMIRE058 สีผสม RANDOM ติดลายแนวอน ด้านในและด้านบนปิดผิวลามิเนตลายไม้ ขนาดตามแบบรูปรายการ"	1,000	ชุด	24,000.00	24,000.00	7,200.00	7,200.00	31,200.00	
	- B-03 เวทีโครงสร้างเหล็ก ปูด้วยแผ่นโฟมบอร์ดซีเมนต์หนา 18 มม.	1,000	ชุด	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	
				28,000.00	28,000.00	8,400.00	8,400.00	36,400.00	
 									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานขบกระเบื้องยางลายไม้ ชนิดเดียวกับพื้น	8.000	เมตร	800.00	6,400.00	180.00	1,440.00	7,840.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	67,800.00	73,400.00	20,280.00	21,540.00	94,940.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,999,708.55	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ยื่นซองก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก สำนักงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน (22.11.03) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ		รวม					225,315.07	
2	งานป้าย สัญลักษณ์ประกอบอาคาร		รวม					27,200.00	
3	งานครุภัณฑ์สิ่งจ้องระบบห้องประชุม		รวม					382,780.00	
 									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,037,615.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานศรัทธาจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก สำนักงานและปรับปรุงอาคารสำนักงาน (72.42.11.03) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานศรัทธาติดตั้งระบบวิดีโอประชุมทางไกลผ่านวี ดีทัศน์		รวม					114,500.00	
5	หมวดงานเครื่องปรับอากาศ		รวม					213,000.00	
6	งานศรัทธาติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม		รวม					74,820.00	
รวมค่าศรัทธาจัดซื้อ								1,037,615.07	





หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,037,615.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

คลังต้น วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง								
1.1 F-01-	1 แก้วสี่เหลี่ยมวงกลมขนาด 0.46x0.46x0.42 ม. สีเทา	4.000	ตัว	1,790.00		0.00	0.00	7,160.00	
1.2 F-07	โต๊ะลงทေးเบี่ยมขนาด 1.20x0.55x0.75 ม.	1.000	ตัว	9,495.00		0.00	0.00	9,495.00	
1.3 F-06	เก้าอี้ทำงาน	1.000	ตัว	2,590.00		0.00	0.00	2,590.00	
1.4 F-05	เก้าอี้ประชุม	51.000	ตัว	2,190.00		0.00	0.00	111,690.00	
1.5 F-04	เก้าอี้ประชุมประธาน	1.000	ตัว	3,290.00		0.00	0.00	3,290.00	
1.6 F-03-3	โต๊ะรวม 0.60x1.8967x0.75 ม.	24.000	ตัว	2,370.97		0.00	0.00	56,903.28	
1.7 F-03-	2 โต๊ะประธานใหญ่ขนาด 0.60x0.963x0.75 ม.	3.000	ตัว	2,370.97		0.00	0.00	7,112.91	
1.8 F-03-1	โต๊ะประธานเล็กขนาด 0.60x0.60x0.75 ม.	4.000	ตัว	2,370.97		0.00	0.00	9,483.88	
1.9 F-	02 โต๊ะกลางพักคอยขาไม้ทอไม้ยางพาราประสานขัดเรียบเคลือบแลคเกอร์ด้านขนาด 0.70x0.55x0.45 ม.	3.000	ตัว	2,880.00		0.00	0.00	8,640.00	

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:34

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	1.10 F-01- 2 ก๊าซอุตสาหกรรมขนาด 0.46x0.46x0.42 ม. สีดำ รวมค่าหมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	5.000	ตัว	1,790.00		0.00	0.00	8,950.00	
		-	-	31,137.91	225,315.07	0.00	0.00	225,315.07	
	งานป้าย สัญลักษณ์ประกอบอาคาร								
	2.1 ตัวอักษรพลาสติกหนา 10 มม. พ่นสีขาวด้านความสูง 0.1	1.000	ชุด	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
	2.2 ตัวอักษรพลาสติกหนา 10 มม. พ่นสีขาวด้านความสูง 0.0	1.000	ชุด	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
	2.3 ตัวอักษรพลาสติกหนา 10 มม. พ่นสีขาวด้านความสูง 0.1	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	2.4 ตัวอักษรพลาสติกหนา 10 มม. พ่นสีขาวด้านความสูง 0.1	1.000	ชุด	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
	2.5 ป้ายบอกทางหนีไฟ ขนาด 11.3x45x25 ซม. สีส้ม ไฟน	2.000	ชุด	2,200.00		0.00	0.00	4,400.00	
ดลวัฒน์ วงษ์แดง 24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:34 Sum ๑๖๖๗									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	2.6 ป้ายสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทองเหลืองขึ้นรูปกีดกรวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.56ม. รวมค่างานป้าย สัญลักษณ์ประกอบอาคาร	1.000	ชุด	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
		-	-	25,000.00	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00	
	งานครุภัณฑ์ตั้งโต๊ะระบบห้องประชุม								
	3.1 PackageAmplifier240W	1.000	เครื่อง	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
	3.2 StandardMicrophoneUnit	27.000	set	1,680.00		0.00	0.00	45,360.00	
	3.3 DelegateUnit	26.000	เครื่อง	7,700.00		0.00	0.00	200,200.00	
	3.4 ChairmanUnit	1.000	เครื่อง	7,840.00		0.00	0.00	7,840.00	
	3.5 ExtensionUnit	2.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	21,000.00	
	3.6 MasterControlUnit	1.000	เครื่อง	29,680.00		0.00	0.00	29,680.00	
	3.7 DualWirelessSet(Handheld)	1.000	ชุด	21,500.00		0.00	0.00	21,500.00	
 ดลวัฒน์ วงษ์แดง  สิมะ สริษฐ์									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.8 Wide-dispersionSpeakerSystem30W	6.000	ใบ	5,200.00		0.00	0.00	31,200.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สั่งซื้อระบบห้องประชุม	-	-	110,100.00	382,780.00	0.00	0.00	382,780.00	
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อระบบวิดีโอประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์								
	4.1 กล้องวิดีโอสำหรับงานประชุมLumenVC-TR1	1.000	ชุด	64,500.00		0.00	0.00	64,500.00	
5	4.2 GigabitSwitchingHub8Port	1.000	ชุด	11,000.00		0.00	0.00	11,000.00	
	4.3 ขาวดำกรัด	1.000	ชุด	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	4.4 คอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์	1.000	ชุด	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สั่งซื้อระบบวิดีโอประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์	-	-	114,500.00	114,500.00	0.00	0.00	114,500.00	
5	หมวดงานเครื่องปรับอากาศ								

๕๗ ๕๗๖

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบชนิด(Splitttype.)พร้อมอุปกรณ์ -แบบฝังในฝ้า4-	6.000	ชุด	30,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
	5.2 พัดลมระบายอากาศ(ExhaustFan)CeilingMounted	3.000	ชุด	7,000.00		0.00	0.00	21,000.00	
	5.3 เครื่องปรับอากาศแบบชนิด(Splitttype.)พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
	รวมค่าหมวดงานเครื่องปรับอากาศ	-	-	49,000.00	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00	
	งานครุภัณฑ์สิ่งชื้อระบบเสียงห้องประชุม								
	6.1 PackageAmplifier240WA-3624D	1.000	เครื่อง	17,680.00		0.00	0.00	17,680.00	
	6.2 19"STANDARDRACKS9U	1.000	ตู้	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
	6.3 อุปกรณ์FITTING	1.000	เหมา	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
				รวม วัสดุ					

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:34

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.4	ท่อPVCสีขาวขนาด1/2"	100.000	เมตร	45.00		0.00	0.00	4,500.00	
6.5	SpeakerCableVTF2X1.55Q.MM	100.000	เมตร	35.00		0.00	0.00	3,500.00	
6.6	DualWirelessSet(Handheld)WS-422	1.000	ชุด	13,900.00		0.00	0.00	13,900.00	
6.7	Wide-dispersionSpeakerSystem30WF-1300BT	6.000	ใบ	3,540.00		0.00	0.00	21,240.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สื่อสารระบบเสียงห้องประชุม	-	-	49,200.00	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:57:34

หน้า 7

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล บ่าสัก

อำเภอ เมืองลำพูน

จังหวัด

ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	225,315.07	15,772.05	241,087.12	
2	งานป้าย สัญลักษณ์ประกอบอาคาร	27,200.00	1,904.00	29,104.00	
3	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อระบบห้องประชุม	382,780.00	26,794.60	409,574.60	
4	งานครุภัณฑ์สิ่งซื้อระบบเวทีโอประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ	114,500.00	8,015.00	122,515.00	
รวม				802,280.72	

รวมค่าก่อสร้าง

๘๐๒,๒๘๐.๗๒

ดลวัฒน์ วงแสง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:58:27

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน(72.12.11.03)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	หมวดงานเครื่องปรับอากาศ	213,000.00	14,910.00	227,910.00	
6	งานครุภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้	74,820.00	5,237.40	80,057.40	
		รวมค่าก่อสร้าง			
		1,110,248.12			

ดลวัฒน์ วงษ์แดง

24 กุมภาพันธ์ 2565 10:58:27

หน้า 2 จาก 2

