



ที่ ลพ ๕๑๐๐๘/ ๕๑๐๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ถนนเลี้ยวเมืองลำพูน - ป่าซาง
ลพ ๕๑๐๐๐

จังหวัดลำพูน
เลขรับ 6A7
วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๖
เวลา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางจำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๗,๘๑๔,๖๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) ราคากลางจำนวน ๗,๐๒๓,๖๘๕.๓๐ บาท (เจ็ดล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
-เห็นควรปิดประกาศและเผยแพร่บนเว็บไซต์
สำนักงานจังหวัดลำพูน
-จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเจ็ดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ดำเนินการ

(นางสาวศิริพร ขาติแสนปิง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการฯ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๒๒๖

www.Lamphunpao.go.th

๗/๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,814,660.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,023,695.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.2 จิรวัฒน์ จงรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

7.3 ธนากร โพธิวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

.....

๐๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ๑๗.๓๐.๐๐

~v

8

๖๖๖๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ: งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่: กิ่ง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

แบบเลข: อบจ.ลพ/อ./016/2565

หน่วยงาน: ของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ: และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณ: กลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ส	ต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลังละ 6,996,695.30 บาท	6,996,695.30	
	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	27,000.00	
	ราคากลาง	7,023,695.30	
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านสองหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสตางค์)		

ธนาคาร: ings

07 สิงหาคม 2566 14:41:25

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ	งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่	ง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด ลำพูน
แบบเลข	อบจ.ลพ/อ./016/2565					
หน่วย	ของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน			
แบบ 1	และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด	
จำนวน	กลาง		เมื่อวันที่			

(กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(จีรววัฒน์ จงรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ธนากร โพธิวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนากร ณ์

07 สิงหาคม 566 14:41:25

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน	ต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน						
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่	ง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลข	อบจ.ลพ/อ./016/2565						
หน่วยงาน	กองโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน						
แบบ ป	ที่แบบ	มีจำนวน	15	หน้า			
คำนวณ	ลง	เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	5,382,901.45	1.2998	6,996,695.30	
รวมค่าก่อสร้าง				6,996,695.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,996,695.30 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน ต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง ประกวตราจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 สถานที่ ก ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน
 แบบเลข อบจ.ลพ/อ./016/2565
 หน่วยงาน กองโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 แบบ ป- ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า
 คำนำฉร ลง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	6,996,695.30	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

6,996,695.30 บาท ต่อ 1 หน่วย





ชนกร โ

1

07 สิงหาคม

66 14:41:15

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	เนกก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
สถานที่ก	ง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลข	อบจ.ลพ/อ./016/2565						
หน่วยงา	องโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า			
คำนวณ	ลง	เมื่อวันที่					

(กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(จิรวัดน์ จงรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธนากร โพธิ์วงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ ง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./016/2565

หน่วยงาน งบโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,013,826.94	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					3,953,104.28	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					301,205.03	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					52,665.20	
5	งานภูมิทัศน์		รวม					57,372.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,382,901.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาคาร ังค์
07 สิงหาคม 2566 14:41:03

กลุ่มงาน ต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ เหนือสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน


สถานที่ ก ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./016/2565

หน่วยงาน กองโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนำนร ลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	อื่นๆ		รวม					4,728.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,382,901.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,382,901.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณาร ังค
07 สิงห 2566 14:41:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน boring test	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานทดสอบประเมินค่ากำลังอัดคอนกรีต อย่างน้อย 10 จุด)	1.000	L.S	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน	78.290	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	11,117.18	11,117.18	
	- ทราดยาบรองพื้น	4.780	ลบ.ม.	451.71	2,159.17	112.00	535.36	2,694.53	
	- คอนกรีตหยาบ	2.140	ลบ.ม.	1,836.45	3,930.00	426.00	911.64	4,841.64	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	60.080	ลบ.ม.	1,948.60	117,071.88	579.00	34,786.32	151,858.21	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	166.760	ตร.ม.	355.00	59,199.80	25.00	4,169.00	63,368.80	
	รับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 300กก./ตร.ม.)								
	- joint Sealant และตกแต่งผิวปิดรอยต่อ	3.000	ม.	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 mm. @ 0.20	191.050	ตร.ม.	31.46	6,010.43	5.00	955.25	6,965.68	
	ก.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตผิวเรียบ RB 6 มม. SR24	.307	ตัน	23,574.98	7,237.51	4,400.00	1,350.80	8,588.32	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB 9 มม. SR24	2.172	ตัน	22,412.43	48,679.79	4,400.00	9,556.80	58,236.60	
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย DB 12 มม.SD40	3.536	ตัน	22,954.89	81,168.49	3,600.00	12,729.60	93,898.09	
	- ลวดผูกเหล็ก	180.470	กก.	35.08	6,330.88	0.00	0.00	6,330.89	
	- แบบหล่อคอนกรีต	278.000	ตร.ม.	660.65	183,660.70	0.00	0.00	183,660.70	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	397.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	55,183.00	55,183.00	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	119.000	ลบ.ฟ.	614.30	73,101.70	0.00	0.00	73,101.70	
	- ไม้ค้ำยันแบบ	70.000	ตัน	40.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- ตะปู	99.000	กก.	39.03	3,863.97	0.00	0.00	3,863.97	
	- Water Stop 6"	19.470	ม.	153.71	2,992.73	0.00	0.00	2,992.73	
	- เหล็ก H-150 x 150 mm. x 31.5kg/m.	16.000	ท่อน	8,477.00	135,632.00	0.00	0.00	135,632.00	

ธนาคาร โ

07 สิงหาคม 566 14:41:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก c-150X50X20X2.3MM.	4.000	ท่อน	857.01	3,428.04	0.00	0.00	3,428.04	
	- เหล็ก C -75x45x15x2.3mm.	6.000	ท่อน	483.65	2,901.90	0.00	0.00	2,901.90	
	- เหล็กกล่อง 4"x2"x2.3mm.	39.000	ท่อน	805.60	31,418.40	0.00	0.00	31,418.40	
	- เหล็กกล่อง 3"x1 1/2"x2.3mm.	5.000	ท่อน	657.00	3,285.00	0.00	0.00	3,285.00	
	- เหล็กกล่อง 3/4"x3/4"x2.0mm.	36.000	ท่อน	251.21	9,043.56	0.00	0.00	9,043.56	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็กและโครงหลังคา	4,762.000	กก.	0.00	0.00	10.00	47,620.00	47,620.00	
	- Plate Steel ขนาด 0.30x0.30 m. x12mm. รวมเจาะรูสำหรับ Bolt f 12 mm.	12.000	ชุด	500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- Plate Steel ขนาด 0.15x0.10 m. x9mm. รวมเจาะรูสำหรับ Bolt f 9 mm.	208.000	ชุด	100.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	
	- Expansion Bolt f 12 mm.	44.000	ชุด	31.60	1,390.40	0.00	0.00	1,390.40	
	- Expansion Bolt f 9 mm.	416.000	ชุด	16.60	6,905.60	0.00	0.00	6,905.60	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

ธนาคาร โ

07 สิงหาคม 566 14:41:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	87,587.96	819,911.95	28,838.00	193,914.95	1,013,826.94	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องดินขอโบราณ	40.000	ตร.ม.	1,125.00	45,000.00	80.00	3,200.00	48,200.00	
	- แผ่นรองเมทัลชีทสีอะลูซิงค์ หนา 0.30 มม.	40.000	ตร.ม.	98.10	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00	
	- ครอบปูนปั้นหลังคากระเบื้องดินขอ	20.000	ม.	461.50	9,230.00	80.00	1,600.00	10,830.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกรุยิปซัมบอร์ดแบบฉาบเรียบ หนา 9 มม. เกร้า C-Line กันชื้น	44.500	ตร.ม.	279.00	12,415.50	75.00	3,337.50	15,753.00	
	-	27.880	ตร.ม.	772.79	21,545.38	167.00	4,655.96	26,201.35	
	ฝ้าชายคากรุไม้เนื้อแข็ง+คร่าวไม้เนื้อแข็งภายในกรุผนัง เขตอลูมิเนียม								

ธนาคาร โ

จ

07 สิงหาคม 566 14:41:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานกรุไม้เนื้อแข็ง เซาะร่องตัว V ราวไม้เนื้อแข็ง	20.000	ตร.ม.	865.49	17,309.80	167.00	3,340.00	20,649.80	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐแดงบันมือโซ่วแนวปูสลับ ยานแนวปูน	103.340	ตร.ม.	1,233.96	127,517.42	2,500.00	258,350.00	385,867.43	
	- เสาดิน/ทับหลัง ค.ส.ล. (ผนังเต็มแผ่น)	50.000	ม.	143.02	7,151.00	81.00	4,050.00	11,201.00	
	- งานฉาบเรียบ (ภายใน)	56.000	ตร.ม.	60.16	3,368.96	87.00	4,872.00	8,240.96	
	- ผนังร่วระเบียงก่ออิฐแดงบันมือโซ่วแนวปูสลับ แนวปูน	293.710	ตร.ม.	1,233.96	362,426.39	1,200.00	352,452.00	714,878.39	
	- เสาดิน/ทับหลัง ค.ส.ล. ร่วระเบียง	126.600	ม.	71.51	9,053.16	46.00	5,823.60	14,876.77	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- งานพื้นหญ้าเทียมสำหรับงาน LAND SCAPE	187.700	ตร.ม.	400.00	75,080.00	100.00	18,770.00	93,850.00	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบสี เวทียบกันลื่นขนาดไม่น้อยกว่า 4"X4"	73.910	ตร.ม.	1,409.58	104,182.05	193.00	14,264.63	118,446.69	
	- งานปูกระเบื้องเคลือบสี ขนาดไม่น้อยกว่า 4"X4"	75.300	ตร.ม.	1,409.58	106,141.37	193.00	14,532.90	120,674.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ประตู D1 ตามแบบและรายการ	2.000	ชุด	5,580.00	11,160.00	0.00	0.00	11,160.00	
	- ประตู D2 ตามแบบและรายการ	1.000	ชุด	13,299.41	13,299.41	0.00	0.00	13,299.41	
	- ประตู D3 ตามแบบและรายการ	2.000	ชุด	5,552.33	11,104.66	0.00	0.00	11,104.66	
	- หน้าต่าง W1 ตามแบบและรายการ	2.000	ชุด	1,014.00	2,028.00	0.00	0.00	2,028.00	
	- หน้าต่าง W2 ตามแบบและรายการ	1.000	ชุด	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	2,702.00	
	- หน้าต่าง W3 ตามแบบและรายการ	3.000	ชุด	8,704.00	26,112.00	0.00	0.00	26,112.00	
	- หน้าต่าง W4 ตามแบบและรายการ	4.000	ชุด	1,282.00	5,128.00	0.00	0.00	5,128.00	
	- หน้าต่าง W5 ตามแบบและรายการ	2.000	ชุด	13,840.00	27,680.00	0.00	0.00	27,680.00	
	งานภูมิสถาปัตย์								
	- งานภูมิสถาปัตย์สวนสูง ชุมโฆง ขนาด 1.85 x 20 ม. (หน้า,หลัง)	2.000	ชุด	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปฏิมากรรมปูนสูง ด้านในซุ้มพระ ขนาด 1.75 x 3.50 ม. งานปฏิมากรรมมณฑป	2.000	ชุด	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
	- งานปฏิมากรรมปูนสูง ซุ้มโฆง ขนาด 1.20 x .20 ม. (โดยรอบ)	4.000	ชุด	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
	- งานปฏิมากรรมเสาประดับทางขึ้น ขนาด 0.60 : 0.80 ม. (ซ้าย-ขวา คู่ละ)	4.000	คู่	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
	- งานปั้นยอดมณฑป ขนาด 0.40 x 1.35 งานปฏิมากรรมชั้นใต้บันได	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- งานปฏิมากรรมปูนสูง ซุ้มโฆง ขนาด 1.50 x .35 ม. (หน้าทางเข้าห้องเก็บของ)	1.000	ชุด	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- งานปฏิมากรรมปูนสูง ขนาด 1.00 x 2.50 ม. แผ่นดินเผาติดผนัง)	1.000	ชุด	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	งานปฏิมากรรมส่วนประกอบอื่นๆ								

ธนากร โ

จ

07 สิงหาคม 566 14:41:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปฏิมากรรมตัวหงาขนาด 0.80 x 1.50 ม. ประดับป้าย)	2.000	ชุด	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	- งานลูกกรงดินเผาประดับราวกันตก	170.000	ชุด	500.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
	- งานปฏิมากรรมโคมไฟประดับหัวเสา วาระเบียงและบันได)	34.000	ชุด	10,000.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
	- งานปฏิมากรรมปากท่อระบายน้ำฝนขนาด 0.30 0.30 ม.	26.000	ชุด	10,000.00	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
	- งานป้ายกรุหินแกรนิตสีดำ	1.000	งาน	51,334.00	51,334.00	19,950.00	19,950.00	71,284.00	
	- งานตัวอักษรป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามแบบ)	1.000	L.S	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีผนังภายใน	56.000	ตร.ม.	40.38	2,261.28	30.00	1,680.00	3,941.28	
	- ทาสีน้ำมัน	208.000	ตร.ม.	62.55	13,010.40	38.00	7,904.00	20,914.40	

ธนาคาร โ

07 สิงหาคม 66 14:41:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีฝ้าเพดาน(ฝ้ายิปซัม+แต่งท้องพื้น)	94.000	ตร.ม.	40.38	3,795.72	30.00	2,820.00	6,615.72	
	- ทาสีฝ้าเพดานระแนงไม้และเคลือบผิวไม้ต่าง (สีย้อมไม้)	27.880	ตร.ม.	148.75	4,147.15	50.00	1,394.00	5,541.15	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	850,663.45	3,230,107.65	25,067.00	722,996.59	3,953,104.28	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟหัวเสา รองรับหลอด LED (ราวลูกกรงระเบียง)	34.000	ชุด	590.00	20,060.00	165.00	5,610.00	25,670.00	
	- หลอดไฟ LED สำหรับโคมไฟหัวเสา ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์	34.000	หลอด	139.00	4,726.00	0.00	0.00	4,726.00	
	- โคมไฟกิ่งติดผนัง รองรับหลอด LED (ติดผนัง)	8.000	ชุด	1,196.26	9,570.08	165.00	1,320.00	10,890.08	
	- หลอดไฟ LED สำหรับโคมไฟกิ่งติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์	8.000	หลอด	139.00	1,112.00	0.00	0.00	1,112.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมสปอร์ตไลท์ส่องงานปริมาณกรรม รองรับหลอด LED	27.000	ชุด	1,177.57	31,794.39	115.00	3,105.00	34,899.39	
	- หลอดไฟ LED สำหรับโคมสปอร์ตไลท์ส่องงานปริมาณกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ PAR 38	27.000	หลอด	308.41	8,327.07	0.00	0.00	8,327.07	
	- โคมไฟฝังผนังทางเดิน	22.000	ชุด	1,196.26	26,317.72	135.00	2,970.00	29,287.72	
	- หลอดไฟ LED สำหรับโคมไฟฝังผนังทางเดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 วัตต์	22.000	หลอด	65.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	
	- โคมไฟฝังฝ้าเพดาน รองรับหลอด LED พร้อมครอบกันน้ำ (ติดผนัง)	6.000	ชุด	1,196.26	7,177.56	115.00	690.00	7,867.56	
	- หลอดไฟ LED สำหรับโคมไฟฝังฝ้าเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์	6.000	หลอด	139.00	834.00	0.00	0.00	834.00	
	- โคมไฟฝ้าเพดานพร้อมหลอด LED ไม่น้อยกว่า 20W	1.000	ชุด	499.00	499.00	115.00	115.00	614.00	
	- ปลั๊กกาวนั้คู่พร้อมหน้ากาก สีขาว	10.000	ชุด	170.00	1,700.00	265.00	2,650.00	4,350.00	

ธนาคาร

07 สิงหาคม 2566 14:41:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟพร้อมหน้ากาก สีขาว	10.000	ชุด	125.00	1,250.00	265.00	2,650.00	3,900.00	
	PANEL BOARD								
	- LOAD CENTER PANEL (3 PHASE, 100 A, 25 kA 24 Circuit)	1.000	ชุด	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
	- CIRCUIT BREAKER	1.000	SET	2,630.00	2,630.00	110.00	110.00	2,740.00	
	- BREAKER	24.000	ตัว	106.00	2,544.00	110.00	2,640.00	5,184.00	
	- EMT. DIA. 3/4"	315.000	ม.	54.30	17,104.50	24.00	7,560.00	24,664.50	
	- EMT. DIA. 1"-1/2"	100.000	ม.	123.00	12,300.00	32.00	3,200.00	15,500.00	
	- ACCESSORIES For EMT.	1.000	L.S	5,880.90	5,880.90	0.00	0.00	5,880.90	
	CABLE AND WIRE								
	- IEC-01. # 4 Sq.mm.	1,260.000	ม.	16.10	20,286.00	10.00	12,600.00	32,886.00	
	- IEC-01. # 2.5 Sq.mm.	945.000	ม.	7.17	6,775.65	7.00	6,615.00	13,390.65	
	- IEC-01. # 1.5 Sq.mm.	945.000	ม.	4.81	4,545.45	5.00	4,725.00	9,270.45	

ธนากร ใจ

07 สิงหาคม 2566 14:41:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CV 4C x 25 Sq.mm.	100.000	ม.	412.00	41,200.00	20.00	2,000.00	43,200.00	
	- ACCESSORIES For CABLE AND WIRE	1.000	l.s.	7,280.71	7,280.71	0.00	0.00	7,280.71	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	30,755.75	242,645.03	1,658.00	58,560.00	301,205.03	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- Roof DRAIN ขนาด 3 "	16.000	ตัว	1,825.00	29,200.00	300.00	4,800.00	34,000.00	
	- ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	20.000	ท่อน	452.34	9,046.80	0.00	0.00	9,046.80	
	- ค่าแรงเดินท่อ Pvc 3 นิ้ว	80.000	ม.	0.00	0.00	75.00	6,000.00	6,000.00	
	-	1.000	เหมาจ่าย	3,618.40	3,618.40	0.00	0.00	3,618.40	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อและอุปกรณ์แขวน, ยึดรองรับและปล								
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	5,895.74	41,865.20	375.00	10,800.00	52,665.20	
5	งานภูมิทัศน์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- งานถมดินเพื่อตกแต่งจัดสวน	83.000	ลบ.ม.	500.00	41,500.00	112.00	9,296.00	50,796.00	
	- งานจัดสวนปลูกหญ้า (รวมค่าแรงปลูก)	137.000	ตร.ม.	48.00	6,576.00	0.00	0.00	6,576.00	
	รวมค่างานภูมิทัศน์	-	-	548.00	48,076.00	112.00	9,296.00	57,372.00	
	อื่นๆ								
	- รื้อถอนผนังกระเบื้อง/ราวกันตกชั้น 2 อาคารเดิม	7.880	ลบ.ม.	0.00	0.00	600.00	4,728.00	4,728.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	600.00	4,728.00	4,728.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,382,901.45	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ รัง ต่าบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./016/2565

หน่วยฯ ของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ขารรถเครน	3.000	วัน	27,000.00	ไม่พบในราคาพาณิชย์จังหวัด
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				27,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ เช่ารถเครน

ชื่อโครงการ งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

สถานที่ าง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./016/2565

หน่วยงาน ของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณ กลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่


เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ใช้สำหรับ สดในการก่อสร้างภายในโครงการ

รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ราคาเช่ารถเครน	9,000.00	ใช้สำหรับกววัสดุในการก่อสร้างภายในโครงการ
	รวมค่าใช้จ่าย	9,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,000.00	

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
≤0.50	15.6878	1.0000	5.5000	22.1878	1.2219	1.0700	1.3074
1.00	15.4672	1.0000	5.5000	21.9672	1.2197	1.0700	1.3050
2.00	15.3236	1.0000	5.5000	21.8236	1.2182	1.0700	1.3035
5.00	15.0257	1.0000	5.5000	21.5257	1.2153	1.0700	1.3003
10.00	14.9669	1.0000	5.0000	20.9669	1.2097	1.0700	1.2943
15.00	11.7015	1.0000	5.0000	17.7015	1.1770	1.0700	1.2594
20.00	10.9900	1.0000	5.0000	16.9900	1.1699	1.0700	1.2518
25.00	8.9691	1.0000	4.5000	14.4691	1.1447	1.0700	1.2248
30.00	8.1867	1.0000	4.5000	13.6867	1.1369	1.0700	1.2164
40.00	8.1502	1.0000	4.5000	13.6502	1.1365	1.0700	1.2161

ธนกร โพธิ์

07 สิงหาคม 14:41:35

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
50.00	8.1389	1.0000	4.5000	13.6389	1.1364	1.0700	1.2159
60.00	7.7222	1.0000	4.0000	12.7222	1.1272	1.0700	1.2061
70.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
80.00	7.6191	1.0000	4.0000	12.6191	1.1262	1.0700	1.2050
90.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
100.00	7.6108	1.0000	4.0000	12.6108	1.1261	1.0700	1.2049
150.00	7.3615	1.0000	4.0000	12.3615	1.1236	1.0700	1.2023
200.00	7.3632	1.0000	4.0000	12.3632	1.1236	1.0700	1.2023
250.00	7.2751	1.0000	4.0000	12.2751	1.1228	1.0700	1.2013
300.00	7.1959	1.0000	3.5000	11.6959	1.1170	1.0700	1.1951

ธนกร โพธิ์

07 สิงหาคม : 14:41:35


หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
 เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
350.00	6.3974	1.0000	3.5000	10.8974	1.1090	1.0700	1.1866
400.00	6.3220	1.0000	3.5000	10.8220	1.1082	1.0700	1.1858
500.00	6.2743	1.0000	3.5000	10.7743	1.1077	1.0700	1.1853
≥500.00	5.6692	1.0000	3.5000	10.1692	1.1017	1.0700	1.1788

ธนาคาร โพธิ์

07 สิงหาคม : 14:41:35

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน
เลขที่หนังสือ : ประกาศกรมบัญชีกลาง

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 5,382,901.45 บาท

แหล่งของเงินงบประมาณ 7,814,660.00 บาท

แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F อาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

Factor F อาคาร

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3003
5,382,901.45	1.2998
10,000,000.00	1.2943

ธนกร โพธิ์

07 สิงหาคม 14:41:35

หน้า 4 จาก 4